

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
DISTRITO DE BARRANQUILLA

OFRECIMIENTO ECONOMICO

ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS INMUEBLES O ZONAS DESTINADAS PARA LA RELOCALIZACIÓN O REUBICACIÓN TEMPORAL O DEFINITIVA DE LOS VENDEDORES ESTACIONARIOS Y/O AMBULANTES QUE OCUPAN EL ESPACIO PÚBLICO DEL CENTRO HISTÓRICO DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VL. UNITARIO	VL. TOTAL
ADECUACIÓN PARA LA APERTURA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO COMERCIAL ROBERTICO					
1 PRELIMINARES					
1,1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESTERA METÁLICA ENROLLABLE DE 1.50 A 2.00 mts ANCHO X 2.00 mts h. INCLUYE REVISION, AJUSTES DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO. TOMA DE DETALLES DE ACABADO CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE.	UND	10,00		
1,2	MANTENIMIENTO DE PASAMANOS METALICO,EN TUBO GALVANIZADO INCLUYE LIGADO,GRATEADO, LAVADO, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ANTICORROSIVA TIPO CROMATO DE ZINC Y ACABADO EN ESMALTE INCLUYE CAMBIO DE ELEMENTOS AVERIADOS HASTA EN UN 30%	ML	93,20		
1,3	ESCARIFICACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN EXISTENTE Y RETIRO DE MATERIAL	M2	1043,32		
2 MAMPOSTERIA					
2,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIRLAN METALICO (ANGULO DE HIERRO DE 1" x 1") EN LAS ESQUINA DE MUROS EXPUESTAS A GOLPES POR CIRCULACION DE PERSONAS, INCLUYE CORTE SOBRE MURO CON PULIDORA, ELABORACION DE REGATA, RESANE EN MORTERO 1:4 Y TOMA DE DETALLES CON ESTUCO Y PINTURA	ML	162,00		
2,2	PAÑETE EXTERIOR ALLANADO CON MORTERO 1:4	M2	2,00		
2,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE CERRAMIIENTO O MURO EN LAMINA DE SUPERBOARD DE 6mm POR UNA CARA.	M2	5,00		
2,4	REGATA O CANAL PARA EMBONAR TUBERÍA, CABLE O CANALES, EN MUROS, PISOS Y OTROS, INCLUYE RESANE	ML	2,00		
2,5	PISO EN GRANITO PULIDO Y LAVADO PARA HUELLA Y CONTRAHUELLA DE ESCALERA	ML	9,00		
3 LOSA DE CUBIERTA					
3,1	IMPERMEABILIZACION LOSA DE CUBIERTA	M2	1043,32		
4 ACABADOS					
4,1	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	M2	2534,60		
4,2	ESTUCO SOBRE PAÑETE ALLANADO PARA CIELO RASO	M2	2,00		
4,3	ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	M2	170,00		
4,4	PINTURA EN VINILO PARA CIELO RASO, A TRES MANOS TIPO VINILTEX O SIMILAR	M2	2,00		
4,5	PINTURA EN VINILO PARA CALADOS A TRES MANOS TIPO VINILTEX O SIMILAR	M2	96,68		
4,6	PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO CORAZA, SOBRE MURO, A DOS MANOS	M2	555,30		
4,7	PINTURA EPÓXICA PARA PISO	M2	103,13		
4,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 DE DOBLE FAZ Y MARCO CALIBRE 18 DE 1.00 X 2.00 MTS, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE, CERRADURAS Y HERRAJES	M2	1,00		
5 SIST. HIDROSANITARIO					
5,1	PRUEBA HIDRAULICA POR ZONAS	UND	4,00		
5,2	REPARACION DE FUGAS AGUA POTABLE	UND	3,00		
5,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA DE PARED TIPO PUSH ANTIVANDALICA, INCLUYE SIFON PARA BAÑOS (VER DISEÑO).	UND	9,00		

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
DISTRITO DE BARRANQUILLA

OFRECIMIENTO ECONOMICO

ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS INMUEBLES O ZONAS DESTINADAS PARA LA RELOCALIZACIÓN O REUBICACIÓN TEMPORAL O DEFINITIVA DE LOS VENDEDORES ESTACIONARIOS Y/O AMBULANTES QUE OCUPAN EL ESPACIO PÚBLICO DEL CENTRO HISTÓRICO DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VL. UNITARIO	VL. TOTAL
5,4	GRIFERIA PUSH DE PARED PARA LAVAMANOS (VER DISEÑO)	UND	3,00		
5,5	ROCIADORES PARA RED CONTRA INCENDIOS D=1/2".	UND	30,00		
5,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETES Y EXTINTORES - EQUIPO CONTRA INCENDIO	UND	1,00		
6. INST. ELECTRICAS					
6,1	PRUEBA ELECTRICA EN GENERAL	GL	1,00		
6,2	REVISION GENERAL Y MANTENIMIENTO DE PUNTOS ELECTRICOS	GB	1,00		
6,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA DE 2 X 48 W CON BALASTRO ELECTRÓNICO AHORRADOR DE ENERGÍA	UND	12,00		
6,4	DESMONTE, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE ABANICO (TIPO EXTRACTORES), INCLUYE ACABADO CON PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE	UND	40,00		
7. LAVADO Y LIMPIEZA					
7,1	LAVADO DE PISOS	M2	1180,45		
7,2	LAVADO DE BAÑOS Y COCINA CON ACIDO	M2	85,73		
7,3	LAVADO DE VENTANERÍA INCLUYE CELOSÍAS DE FACHADA	M2	244,28		
7,4	LIMPIEZA GENERAL	M2	1274,31		
CENTRO COMERCIAL ROBERTICO				\$	-
ADECUACIÓN PARA LA APERTURA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO COMERCIAL VOLPE					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VL. UNITARIO	VL. TOTAL
1 PRELIMINARES					
1,1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PUERTA DE ACCESO . DOS HOJAS DE GIRO DE 0,90 x 2,20 H. INCLUYE REVISION,AJUSTE DE BISAGRAS, MANIJAS , CERRADURAS. Y LIMPIEZA GENERAL	UND	6,00		
1,2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESTERA METÁLICA ENROLLABLE DE 1.50 A 2.00 mts ANCHO X 2.00 mts h. INCLUYE REVISION, AJUSTES DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO. TOMA DE DETALLES DE ACABADO CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE.	UND	10,00		
1,3	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE BARANDAS - PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLE	ML	75,00		
1,4	ESCARIFICACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN EXISTENTE Y RETIRO DE MATERIAL	M2	56,50		
1,5	DESMONTE DE CANAL METALICA RECOLECTORA DE AGUAS LLUVIAS. EN LAMINA GALVANIZADA A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	ML	29,00		
2. MAMPOSTERIA					
2,1	FILETE O JUNTAS DE MURO CON MORTERO 1:4	ML	63,00		
2,2	RESANE DE FISURAS Y/O GRIETAS EN MUROS Y GRADAS	ML	58,80		
2,3	LEVANTE EN BLOQUE SAMO N° 4 CON MORTERO DE PEGA 1:4, INCLUYE PAÑETE DE 0.15 METROS DE ESPESOR, ESTUCO Y ACABADO EN PINTURA TIPO I DE EXTERIORES, LOCALES ISLITA PARTE INFERIOR DE BARRA.	ML	119,60		
2,4	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO EN MORTERO 1:4, EN ÁREAS CON ANCHO < 0.80 METROS	ML	257,20		

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
DISTRITO DE BARRANQUILLA

OFRECIMIENTO ECONOMICO

ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS INMUEBLES O ZONAS DESTINADAS PARA LA RELOCALIZACIÓN O REUBICACIÓN TEMPORAL O DEFINITIVA DE LOS VENDEDORES ESTACIONARIOS Y/O AMBULANTES QUE OCUPAN EL ESPACIO PÚBLICO DEL CENTRO HISTÓRICO DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VL. UNITARIO	VL. TOTAL
2,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIRLAN METALICO (ANGULO DE HIERRO DE 1" x 1") EN LAS ESQUINAS DE MUROS EXPUESTAS A GOLPES POR CIRCULACION DE PERSONAS, INCLUYE CORTE SOBRE MURO CON PULIDORA, ELABORACION DE REGATA, RESANE EN MORTERO 1:4 Y TOMA DE DETALLES CON ESTUCO Y PINTURA	ML	90,00		
2,6	SUMINISTRO E INSTALACION EN REPOSICION DE PIRLAN METALICO PARA ESCALERA, INCLUYE APLICACIÓN DE SIKA ANCLAJE O SIMILAR	ML	3,50		
2,7	REGATA O CANAL PARA EMBONAR TUBERÍA, CABLE O CANALES, EN MUROS, PISOS Y OTROS, INCLUYE RESANE	ML	2,00		
2,8	PISO EN BALDOSA DE PORCELANATO DE 0.60 X 0.60 METROS	M2	5,00		
2,9	ZÓCALO EN BALDOSA DE PORCELANATO DE 0.10 METROS	ML	31,00		
2,10	IMPERMEABILIZACION LOSA	M2	56,50		
3. CUBIERTA					
3,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL METALICA RECOLECTORA DE AGUAS LLUVIAS. EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 14, DE 0,40 x 0,70. APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE. IMPERMEABILIZACION DE JUNTAS O TRASLAPOS ENTRE TRAMOS DE CANAL CON CINTA SIKA MULTISEAL AUTOADHESIVA.	ML	23,50		
3,2	IMPERMEABILIZACION CON MANTO EDIL O SIMILAR DE 3MM ACABADO EN PINTURA BITUMINOSA	M2	60,00		
4. ACABADOS					
4,1	PINTURA VINILO SOBRE CIELO RASO	M2	1095,41		
4,2	ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	M2	691,38		
4,3	ESTUCO EN YESO PARA FILETES Y JUNTAS	ML	339,00		
4,4	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	M2	691,38		
4,5	PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO CORAZA, SOBRE MURO, A DOS MANOS	M2	145,00		
4,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO BISELADO DE 4 MM	M2	0,96		
4,7	SUMINISTRO DE RELLENO DE PIEDRA EN COLORES VARIOS PARA DISEÑO DE PAISAJISMO SOBRE LOSA EXTERIOR, TAMAÑO 0.025 mts. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE PIRLAN GRUESO DE ALUMNIO PARA DEMARCAR O SEPARAR AREAS DE RELLENO DE PIEDRAS SEGÚN DISEÑO DE PAISAJISMO. ALTURA DE RELLENO 0,07 h. (NO INCLUYE IMPERMEABILIZACION DE LAS AREAS A INTERVENIR)	M2	50,00		
5 SIST. HIDROSANITARIO					
5,1	PRUEBA HIDRAULICA POR ZONAS	UND	2,00		
5,2	REPARACION DE FUGAS AGUA POTABLE	UND	1,00		
5,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA DE PARED TIPO PUSH ANTIVANDALICA, INCLUYE SIFON PARA BAÑOS (VER DISEÑO).	UND	10,00		
5,4	GRIFERIA PUSH DE PARED PARA LAVAMANOS (VER DISEÑO)	UND	3,00		
6. INST. ELECTRICAS					
6,1	PRUEBA ELECTRICA EN GENERAL	GL	1,00		
6,2	MANTENIMIENTO DE PUNTOS ELECTRICOS Y DE ILUMINACION	GB	1,00		
6,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA DE 2 X 48 W CON BALASTRO ELECTRÓNICO AHORRADOR DE ENERGÍA	UND	15,00		
6,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA AEREA EN CABLE DE CU THW(2#12 AWG + 1#12AWG) EN DUCTO DE 1/2" EMT CON ACCESORIOS (CURVAS, CONECTORES, GRAPAS)	ML	100,00		

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
DISTRITO DE BARRANQUILLA

OFRECIMIENTO ECONOMICO

ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS INMUEBLES O ZONAS DESTINADAS PARA LA RELOCALIZACIÓN O REUBICACIÓN TEMPORAL O DEFINITIVA DE LOS VENDEDORES ESTACIONARIOS Y/O AMBULANTES QUE OCUPAN EL ESPACIO PÚBLICO DEL CENTRO HISTÓRICO DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VL. UNITARIO	VL. TOTAL
6,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA AEREA EN CABLE DE CU THW(2#12 AWG + 1#12AWG) EN DUCTO DE 3/4" EMT CON ACCESORIOS (CURVAS, CONECTORES, GRAPAS)	ML	30,00		
6,6	SALIDA PARA EXTRACTORES	UND	22,00		
6,7	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE ABANICOS TIPO EXTRACTORES. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZO O BASE EN ANGULO DE HIERRO PARA ANCLAJE A MURO.	UND	22,00		
6,8	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTOR EOLICO DE 24" INCLUYE IMPERMEABILIZACION DE LA UNION DE LA BASE DEL EXTRACTOR CON LA SUPERFICIE DE LA CUBIERTA	UND	6,00		
6,9	EDU. PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA CABINADA CON MOTOR CUMMINS Y GENERADOR STANFORD DE 250 KVA CON TRANSFERENCIA DE 630 AMPERIOS Y TANQUE DE COMBUSTIBLE (VER DISEÑO)	UND	1,00		
7. SEÑALIZACIONES					
7,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACRILICOS CON VINILO DE CORTE DE 0.66 X 0.20 METROS PARA SEÑALIZACION INTERNA	UND	180,00		
8. DOTACION DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS					
8,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETES Y EXTINTORES - EQUIPO CONTRA INCENDIO	UND	16,00		
8,2	EDU. SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO SISTEMA CONTRA INCENDIO, BOMBA JOCKEY DE 3 HP, CAPACIDAD DE ENTREGAR 75 GPM A UNA PRESION DE 140 PSI. BOMBA CENTRIFUGA TIPO VERTICAL MULTI-ETAPAS INCLUYE TABLERO DE CONTROL Y MANDO.	UND	3,00		
LAVADO Y LIMPIEZA					
9,1	LAVADO DE PISOS	M2	817,18		
9,2	LAVADO DE BAÑOS Y COCINA CON ACIDO	M2	86,12		
9,3	LAVADO DE VENTANERÍA INCLUYE CELOSÍAS DE FACHADA	M2	57,96		
9,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERA EN CEMENTO DE 0,80 ANCHO x 0,35 FONDO x0,35 h INCLUYE RELLENO EN ARENA NEGRA ABONADA Y SIEMBRA DE PLANTAS CORALES.	UND	21,00		
9,5	LIMPIEZA GENERAL	M2	937,35		
9,6	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LIMPIEZA FINAL DE OBRA	M3	6,00		
CENTRO COMERCIAL VOLPE				\$	-
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS PLAZAS Y CENTROS COMERCIALES : GALERÍA 32, GALERA 72, CASA VARGAS, METRO PLAZA, PLAZA DEL CABRITO, COSTRUCCION DEL PASEO DE LAS FRUTAS Y VERDURAS Y ESQUINA DEL ARTE					
1,1	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KG	1,00		
1,2	ALQUILER DE CAMIÓN 300 PARA CARGA PESADA /DÍA	DIA	1,00		
1,3	ALQUILER DE CAMIÓN 600 PARA CARGA PESADA /DÍA	DIA	1,00		
1,4	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ALUMBRADO	UND	1,00		
1,5	MANTENIMIENTO A CARPINTERÍA DE MADERA Y METÁLICA	DIA	1,00		
1,6	MANTENIMIENTO DE CERRADURAS, BISAGRAS, GATOS Y RODAMIENTOS DE PUERTAS Y VENTANAS	DIA	1,00		
1,7	MANTENIMIENTO DE ACABADO DE PINTURA EN MUROS Y CIELO RASO	DIA	1,00		
1,8	MANTENIMIENTO A INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIAS, APARATOS SANITARIOS Y LAVAPLATOS	DIA	1,00		

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
DISTRITO DE BARRANQUILLA

OFRECIMIENTO ECONOMICO

ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS INMUEBLES O ZONAS DESTINADAS PARA LA RELOCALIZACIÓN O REUBICACIÓN TEMPORAL O DEFINITIVA DE LOS VENDEDORES ESTACIONARIOS Y/O AMBULANTES QUE OCUPAN EL ESPACIO PÚBLICO DEL CENTRO HISTÓRICO DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VL. UNITARIO	VL. TOTAL
1,9	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN	M2	1,00		
1,10	E - DESMONTE Y RETIRO PUNTO ELÉCTRICO DE LAMPARA O TOMACORRIENTE INCLUIDO ALAMBRADO	UN	1,00		
1,11	LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	M2	1,00		
1,12	PINTURA EN VINILO PARA CIELO RASO, A TRES MANOS TIPO VINILTEX O SIMILAR	M2	1,00		
1,13	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	M2	1,00		
1,14	E - SALIDA DE ALUMBRADO SIN LAMPARA EN TUBERIA EMT	UN	1,00		
1,15	DEMOLICIÓN DE PLACA DE PISO, MURO, PLACA O LOSA DE ENTREPISO, EN CONCRETO REFORZADO ANCHO > 0.30 METROS INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M2	1,00		
1,16	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0,30X0,30 MTS INCLUYE 4 VARILLAS DE D=1/2", ESTRIBOS DE 3/8 A CADA 0,20 MTRS	ML	1,00		
1,17	EDU. PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA CABINADA CON MOTOR CUMMINS Y GENERADOR STANFORD DE 250 KVA CON TRANSFERENCIA DE 630 AMPERIOS Y TANQUE DE COMBUSTIBLE (VER DISEÑO)	UND	1,00		
1,18	VIGA EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.10 X 0.20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO, 2 VARILLAS D= 1/2" , ESTRIBOS DE D= 3/8" A CADA 0.15 MTS	ML	1,00		
1,19	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	M2	1,00		
1,20	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	M2	1,00		
1,21	DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	UN	1,00		
1,22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE EN PVC DE 1/2"	ML	1,00		
1,23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA EN PVC, DIÁMETRO 4"	ML	1,00		
1,24	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	UN	1,00		
1,25	PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"	UN	1,00		
1,26	PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"	UN	1,00		
1,27	DESMONTE DE PUERTA Y RETIRO DE MATERIAL	UN	1,00		
1,28	DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	UN	1,00		
1,29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE SANITARIA EN PVC, DIÁMETRO DE 2"	ML	1,00		
1,30	REGISTRO DE 0.70 X 0.70 X 0.70 MTS EN MAMPOSTERÍA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO 1:6 IMPERMEABILIZADO, TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	UN	1,00		
1,31	PISO EN CERÁMICA DE 0.20 X 0.20 MTS TRÁFICO NO. 4	M2	1,00		
1,32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	UN	1,00		
1,33	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS LINEA INTEGRAL GRIFERIA, INCLUYE INCRUSTACION DE JABONERA	UNI	1,00		
1,34	IMPERMEABILIZACION CON MANTO EDIL O SIMILAR DE 3MM ACABADO EN PINTURA BITUMINOSA	M2	1,00		
1,35	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	M3	1,00		
1,36	ZAPATAS DE 1.00 X 1.00 X 0.30 MTS EN CONCRETO DE 3000 PSI, CON ACERO DE REFUERZO 5 VARILLAS DE D=1/2" EN AMBOS SENTIDOS	M3	1,00		
1,37	SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA CON PUESTA A TIERRA	UN	1,00		
1,38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTORES PARA PATIOS DE 220 VOLTIOS, 250 WATIOS, LUZ BLANCA DE SODIO	UND	1,00		

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
DISTRITO DE BARRANQUILLA

OFRECIMIENTO ECONOMICO

ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS INMUEBLES O ZONAS DESTINADAS PARA LA RELOCALIZACIÓN O REUBICACIÓN TEMPORAL O DEFINITIVA DE LOS VENDEDORES ESTACIONARIOS Y/O AMBULANTES QUE OCUPAN EL ESPACIO PÚBLICO DEL CENTRO HISTÓRICO DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VL. UNITARIO	VL. TOTAL
1,39	E - ACOMETIDA ELÉCTRICA EN TUBERÍA PVC CONDUIT O EQUIVALENTE D= 3/4" , ALAMBRE AISLADO 3 LINEAS DE 110 VOLTIOS	ML	1,00		
1,40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LÁMINA ONDULADA DE ASBESTO CEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO	M2	1,00		
1,41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINA PLANA DE SONOCOR (ICOPOR MINERAL DE 1.24 X 0.62 MTS), INCLUYE ESTRUCTURA EN ALUMINIO.	M2	1,00		
1,42	DESMONTE DE MURO Y CIELO RASO, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	M2	1,00		
1,43	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA DE ASBESTO CEMENTO, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	M2	1,00		
1,44	ESCARIFICACIÓN DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL	M2	1,00		
1,45	DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	M2	1,00		
1,46	ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	M2	1,00		
1,47	PINTURA EN VINILO PARA CALADOS A TRES MANOS TIPO VINILTEX O SIMILAR	M2	1,00		
1,48	PLANTILLA DE PISO EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO E = 0.05 MTS	M2	1,00		
1,49	E - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DOCE (12) CIRCUITOS INCLUYE TACOS	UN	1,00		
1,50	SUMINISTRO DE REJA EN VARILLA CUADRADA DE 1/2" LEGITIMA, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE	M2	1,00		
1,51	E - ACOMETIDA PARCIAL ELÉCTRICA CON TUBERÍA CONDUIT PVC D = 1" , ALAMBRADO CON CABLE NO.6	ML	1,00		
1,52	FILETE O JUNTAS DE MURO CON MORTERO 1:4	ML	1,00		
1,53	PINTURA DE ESMALTE PARA REJA TIPO PINTUCO O SIMILAR	M2	1,00		
1,54	PINTURA DE ESMALTE SOBRE MURO TIPO PINTUCO O SIMILAR	M2	1,00		
1,55	LEVANTE DE MURO SENCILLO EN LADRILLO COMUN, MORTERO DE PEGA 1:4	M2	1,00		
1,56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN DRYWALL	M2	1,00		
1,57	PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO CORAZA, SOBRE MURO, A DOS MANOS	M2	1,00		
1,58	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA 2.00 X 1.00, 0.90, 0.80, 0.70 METROS, INCLUYE BISAGRA, MARCO EN MADERA, CERRADURA DE SEGURIDAD DOBLE VUELTA.	UN	1,00		
1,59	PEDESTAL DE 0.60 X 0.60 X 0.60 MTS EN CONCRETO FC = 3000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	1,00		
1,60	GOTERO EN MORTERO 1:4	ML	1,00		
1,61	SOBRECIMIENTO EN LADRILLO COMÚN SENCILLO, CON MORTERO DE PEGA Y PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:4, ALTURA 0.30 MTS	ML	1,00		
1,62	PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000PSI E=0,07 METROS, INCLUYE:	M2	1,00		
1,63	PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	M2	1,00		
1,64	ZABALETA EN LADRILLO COMÚN CON MORTERO DE PEGA 1:4 IMPERMEABILIZADA CON MANTO EDIL	ML	1,00		
1,65	ESCARIFICACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN EXISTENTE Y RETIRO DE MATERIAL	M2	1,00		
1,66	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	M2	1,00		
1,67	PAÑETE EXTERIOR ALLANADO CON MORTERO 1:4	M2	1,00		

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
DISTRITO DE BARRANQUILLA

OFRECIMIENTO ECONOMICO

ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS INMUEBLES O ZONAS DESTINADAS PARA LA RELOCALIZACIÓN O REUBICACIÓN TEMPORAL O DEFINITIVA DE LOS VENDEDORES ESTACIONARIOS Y/O AMBULANTES QUE OCUPAN EL ESPACIO PÚBLICO DEL CENTRO HISTÓRICO DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VL. UNITARIO	VL. TOTAL
1,68	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN CONCRETO DE ESPESOR > 0.05 Y < 0.15 MTS. Y RETIRO DE MATERIAL	ML	1,00		
1,69	RESANE DE FISURAS Y/O GRIETAS EN MUROS Y GRADAS	ML	1,00		
1,70	PINTURA EN ESMALTE PARA PUERTA EN LAMINA GALVANIZADA INCLUYE APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO	M2	1,00		
1,71	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS, EN TUBERIA PVC DIAMETRO 4"	ML	1,00		
1,72	PISO EN ADOQUÍN TIPO RECTANGULAR PEATONAL E = 0.06 MTS, CON BORDE DE CONFINAMIENTO DE 0.15 X 0.30 METROS EN CONCRETO DE 3000 PSI A CADA 3.00 MTS, REFORZADO CON 2 VARILLAS DE D = 3/8" Y ESTRIBOS DE D = 1/4" A CADA 0.32 MTS	M2	1,00		
1,73	ESTUCO SOBRE PAÑETE ALLANADO PARA CIELO RASO	M2	1,00		
1,74	DINTEL O VIGA DE AMARRE, EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.15 X 0.20 MTS NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	1,00		
1,75	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTORES TIPO LUZ DE METAL HALITE DE 500 WATIO, INCLUYE ACOMETIDA ELECTRICA CAJ DE PROTECCIÓN FOTOCELDAS Y CABLEADO	UN	1,00		
1,76	PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 1500 PSI E = 0.10 METROS	M2	1,00		
1,77	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO BISELADO DE 4 MM	M2	1,00		
1,78	COLUMNA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.10 X 0.20 METROS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 3 VARILLAS DE 1/2", ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 0.15 METROS Y APUNTALAMIENTO DE MURO	ML	1,00		
1,79	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO EN MORTERO 1:4, EN ÁREAS CON ANCHO < 0.80 METROS	ML	1,00		
1,80	PINTURA EPOXICA TIPO PINTUCO O SIMILIAR	M2	1,00		
1,81	IMPERMEABILIZACIÓN CON SIKAFELT E IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA A DOS MANOS	M2	1,00		
1,82	LEVANTE DE MURO DOBLE EN LADRILLO COMÚN, MORTERO DE PEGA 1:4, EN ÁREA CON ANCHO < 0.80 METROS	ML	1,00		
1,83	PAÑETE EXTERIOR ALLANADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	M2	1,00		
1,84	PISO EN CONCRETO DE 2500 PSI, IMPERMEABILIZADO CON SIKA 1. ESPESOR 0.05 METROS	M2	1,00		
1,85	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETES Y EXTINTORES - EQUIPO CONTRA INCENDIO	UND	1,00		
1,86	E - ACOMETIDA ELÉCTRICA EN TUBERÍA CONDUIT PVC DE 3/4", ALAMBRE AISLADO 3 LINEAS CABLE THHN NO.10	ML	1,00		
1,87	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LÁMINA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL DE ACESCO LONGITUD 3.05 METROS, INCLUYE GANCHOS DE FIJACION Y ESTRUCTURA DE SOPORTE METALICO PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	M2	1,00		
1,88	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, INCLUYE VIDRIO TRANSPARENTE TEMPLADO DE SEGURIDAD DE 10 MM Y CERRADURA	UND	1,00		
1,89	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, ALTURA 2.00, INCLUYE VIDRIO TRANSPARENTE DE 6 MM, CIERRE, RODAJAS, EMPAQUES, FELPA Y ACCESORIOS	UND	1,00		
1,90	DESMONTE DE CABLEADO EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE	ML	1,00		
1,91	DEMOLICIÓN DE ZÓCALOS	ML	1,00		

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
DISTRITO DE BARRANQUILLA

OFRECIMIENTO ECONOMICO

ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS INMUEBLES O ZONAS DESTINADAS PARA LA RELOCALIZACIÓN O REUBICACIÓN TEMPORAL O DEFINITIVA DE LOS VENDEDORES ESTACIONARIOS Y/O AMBULANTES QUE OCUPAN EL ESPACIO PÚBLICO DEL CENTRO HISTÓRICO DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VL. UNITARIO	VL. TOTAL
1,92	IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO EDIL O SIMILAR DE 3MM, ACABADO EN PINTURA BITUMINOSA, PARA ZABAleta, VIGA CANAL Y JARDINERA CON ANCHO > 0.80 METROS	ML	1,00		
1,93	PINTURA GRANIPLAST APLICADA EN FACHADA	M2	1,00		
1,94	DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA EN LOSA, VIGAS Y COLUMNAS: PICADA DE CONCRETO; LIMPIEZA DE OXIDACIÓN Y PINTURA CON INHIBIDOR DE CORROSIÓN; APLICACIÓN DE MORTERO DE REPARACIÓN; PUENTE DE	M2	1,00		
1,95	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO NATURAL, BRONCE O BLANCO CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 5 MM, UN CUERPO FIJO	UND	1,00		
1,96	PISO EN BALDOSA DE PORCELANATO DE 0.60 X 0.60 METROS	M2	1,00		
1,97	ZÓCALO EN BALDOSA DE PORCELANATO DE 0.10 METROS	ML	1,00		
1,98	DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3,00 METROS < 10,00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M2	1,00		
1,99	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	M3	1,00		
1,100	PINTURA EPÓXICA PARA PISO	M2	1,00		
1,101	PISO LOSETA PREPULIDAD PARA EXTERIORES DE 0,30 X 0,30 X 0,026 METROS, TIPO ALFA O SIMILAR	M2	1,00		
1,102	BORDILLO EN LADRILLO COMÚN SENCILLO CON MORTERO DE PEGA Y PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:4, ALTURA 0.30 METROS	ML	1,00		
1,103	PINTURA EN ESMALTE DE TUBERIA GALVANIZADA, INCLUYE ANTICORROSIVO PULIDA Y LIJADA	ML	1,00		
1,104	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE CONCRETO ABUZARDADO (SLIT) DE 0,15 X 0,20 X 0,40 METROS, MORTERO DE PEGA 1:4	M2	1,00		
1,105	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINA SUPERBOARD, CON ESTRUCTURA METÁLICA Y PERFIL OMEGA A CADA 0.61 METROS.	M2	1,00		
1,106	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	ML	1,00		
1,107	DESMONTE DE MALLA DE CERRAMIENTO Y RETIRO EN MATERIAL	M2	1,00		
1,108	REGATA O CANAL PARA EMBONAR TUBERÍA, CABLE O CANALES, EN MUROS, PISOS Y OTROS, INCLUYE RESANE	ML	1,00		
1,109	SALIDA REGULADA DE 120V (EN CABLE THHN 2# 12+ 1#14T) CON PROMEDIO AL TABLERO DE 14 METROS, INCLUTE REGATA Y RESANE (SEGÚN DISEÑO)	UN	1,00		
1,110	SALIDA REGULADA DE 220V (EN CABLE THHN 2# 12+ 1#12T) PARA ILUMINIACION CON PROMEDIO AL TABLERO DE 15 METROS, PARA ILUMINACIÓN A EXTERIOR INCLUYE REGATA Y RESANE (SEGÚN DISEÑO)	UN	1,00		
1,111	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS ACUACER O SIMILAR CON GRIFERÍA PUSH (FLUXÓMETRO) INCLUYE INCRUSTACIONES DE JABONERA.	UN	1,00		
1,112	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA TIPO CICLÓN GALVANIZADA DE 2" X 2", FORRADA EN PVC, CALIBRE 10, REFORZADA CON TUBERÍA GALVANIZADA D = 2" Y 1 1/2 " A CADA 2.00 METROS, ACABADA EN PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE, INCLUYE BASE Y VIGA EN CONCRETO	M2	1,00		
1,113	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO EN DRYWALL POR AMBAS CARAS	M2	1,00		
1,114	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN LAMINA SUPERBOARD, CON ESTRUCTURA METALICA Y PERFIL OMEGA A CADA 0.41 METROS.	M2	1,00		
1,115	VIGA DINTEL EN CONCRETO DE 2000 PSI DE 0.10 X 0.20, INCLUYE 2 VARILLAS DE 3/8"	ML	1,00		

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
DISTRITO DE BARRANQUILLA

OFRECIMIENTO ECONOMICO

ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS INMUEBLES O ZONAS DESTINADAS PARA LA RELOCALIZACIÓN O REUBICACIÓN TEMPORAL O DEFINITIVA DE LOS VENDEDORES ESTACIONARIOS Y/O AMBULANTES QUE OCUPAN EL ESPACIO PÚBLICO DEL CENTRO HISTÓRICO DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VL. UNITARIO	VL. TOTAL
1,116	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO MONTECARLO ALONGADO, COLOR BLANCO, LÍNEA CORONA O SIMILAR, INCLUYE GRIFERÍA E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA	UN	1,00		
1,117	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO DRYWALL EN LAMINA SUPERBOARD DE 6MM POR AMBAS CARAS	M2	1,00		
1,118	ENCHAPE EN CERÁMICA NEVADA BRILLANTE BLANCO DE 0.40 X 0.40 METROS	M2	1,00		
1,119	PISO EN CERÁMICA NANTES DE 0.55 X 0.55 METROS	M2	1,00		
1,120	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLOTANTE DE CRISTAL FLOTADO IMPORTADO DE 5 MM, BORDES PULIDOS Y BRILLADOS, INCLUYE PERFIL DE ALUMINIO, DILATADORES PERFORADOS, TORNILLERÍA EN ACERO INOXIDABLE	M2	1,00		
1,121	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE MESÓN EN GRANITO NATURAL NEGRO DIAMANTEX, INCLUYE ZÓCALO DE 0.07 METROS Y BISEL DOBLE DONDE SE REQUIERA	ML	1,00		
1,122	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE CONTROL DE 1/2" TIPO RED WHITE O SIMILAR	UN	1,00		
1,123	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE SOBREPONER MANANTIAL DUO, LINEA CORONA O SIMILAR, INCLUYE GRIFERIA PUSH ANTIVANDÁLICA E INCRUSTACIÓN DE JABONERA	UN	1,00		
1,124	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO PARA DISCAPACITADOS ALONGADO, BAJO CONSUMO 1,6 LINEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE GRIFERIA Y PAPELERA DE SOBREPONER EN LA PARED, EN ACERO INOXIDABLE PARA ROLLO DE 200/400, CERRADURA CON LLAVE	UNI	1,00		
1,125	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO EN PVC DE Ø 3" PARA SANITARIO	UN	1,00		
1,126	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA SANITARIA PVC D=3"	ML	1,00		
1,127	LAVADO INFERIOR DE LA LOSA DE CUBIERTA CON AGUA A PRESIÓN.	M2	1,00		
1,128	INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ALUMBRADO. NO INCLUYE LÁMPARA.	UN	1,00		
1,129	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAUCHO RECICLADO, EN ÁREA DE JUEGOS INFANTILES	M2	1,00		
1,130	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAMA SINTÉTICA, EN ÁREA DE JUEGOS INFANTILES	M2	1,00		
1,131	ESTUCO EN YESO PARA FILETES Y JUNTAS	ML	1,00		
1,132	DEMOLICIÓN DE MURO BAJO. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL.	ML	1,00		
1,133	PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO CORAZA A DOS MANOS PARA MUROS, GRADAS Y BORDILLOS.	ML	1,00		
1,134	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACRILICOS CON VINILO DE CORTE DE 0.66 X 0.20 METROS PARA SEÑALIZACION INTERNA	UND	1,00		
1,135	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA REFLECTIVA PARA PARQUEADERO EN FRANJAS DE 0.15 METROS	ML	1,00		
1,136	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARPA PARASOL FIJA ESTILO PICO DE LORO, CON GOLA, ESTRUCTURA EN TUBERIA REDONDA GALVANIZADA DE 1", CALIBRE 16, CON CERCHA INTERMEDIAS DE AMARRE, PINTADAS EN ANTICORROIVO Y ACABADO EN ESMALTE,	M2	1,00		
1,137	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA DE PARED TIPO PUSH ANTIVANDALICA, INCLUYE SIFON PARA BAÑOS	UND	1,00		
1,138	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED DE 1 X 36 W	UN	1,00		
1,139	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN LAMINA DE ZINC, ALTURA 2.00 METROS	ML	1,00		
1,140	REPARACIÓN DE FUGA DE AGUA POTABLE	UND	1,00		

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
DISTRITO DE BARRANQUILLA

OFRECIMIENTO ECONOMICO

ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS INMUEBLES O ZONAS DESTINADAS PARA LA RELOCALIZACIÓN O REUBICACIÓN TEMPORAL O DEFINITIVA DE LOS VENDEDORES ESTACIONARIOS Y/O AMBULANTES QUE OCUPAN EL ESPACIO PÚBLICO DEL CENTRO HISTÓRICO DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VL. UNITARIO	VL. TOTAL
1,141	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA GALVANNIZADA CUADRADA DE 2"	ML	1,00		
1,142	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA GALVANNIZADA CUADRADA DE 3"	ML	1,00		
1,143	ROCIADORES PARA RED CONTRA INCENDIOS D=1/2".	UND	1,00		
1,144	INSTALACION LUMINARIA AT EMERGENCIALED	UND	1,00		
1,145	SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTANAC SOBRE MURO	M2	1,00		
1,146	ALFAJIAS EN CONCRETO DE 0.20X0.08	ML	1,00		
1,147	PUNTO POTABLE 1/2 SANITARIA	UN	1,00		
1,148	PAÑETE INTERIOR ALLANADO	M2	1,00		
1,149	CERRAMIENTO PROVISIONAL TELA VERDE	ML	1,00		
1,150	PUNTO SANITARIO 2"	PTO	1,00		
1,151	MALLA ELECTROSOLDADA DE 4MM 0,15 X 0,15	M2	1,00		
1,152	REGISTRO SANITARIO DE 0,50 X 0,50 X 0,50 METROS	PTO	1,00		
1,153	IMPERMEABILIZACION LOSA	M2	1,00		
1,154	IMPERMEABILIZACION BAÑOS, JARDINERAS ZONAS HUMEDAS, CUBIERTA Y OTROS CON IGASOL	M2	1,00		
1,155	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA DE 2 X 48 W CON BALASTRO ELECTRONICO AHORRADOR DE ENERGIA	UND	1,00		
1,156	SANITARIO ACUACER	UNI	1,00		
1,157	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA	M2	1,00		
1,158	BARANDA EN TUBO GALVANIZADO DE 1 1/2"	ML	1,00		
1,159	TOMA CORRIENTES A 110 V COMPLETO	UN	1,00		
1,160	TUBERIA EMT DE 1 1/2 CON ACCESORIOS (CURVAS, CONECTORES, GRAPAS)	ML	1,00		
1,161	ENCHAPE PARED EGE0 BLANCO DE 0,30 X 0,60 METROS SIMILIA R (INCLUYE PEGA, BISELADA, WIN DE ALUMINIO Y EMBOQUILLADA)	M2	1,00		
1,162	ENCHAPE TIPO INSTITUCIONAL ALFA CODIGO 225000771 O SIMILAR, FORMATO 20,3X30,5 CM	M2	1,00		
1,163	LIMPIEZA GENERAL	M2	1,00		
1,164	LAVADO DE PISOS	M2	1,00		
1,165	LAVADO DE BAÑOS Y COCINA CON ACIDO	M2	1,00		
1,166	CIELO RASO EN PVC COLOR BLANCO EN ENTRAMADO O ESTRUCTURA METALICA	M2	1,00		
1,167	SUMINISTRO E INSTALACION DE LÁMINA PERFIL 3 N° 8 TERMOACÚSTICA, MATERIAL POLIPROPILENO PARA CUBIERTA DE LOCALES Y KIOSKOS	M2	1,00		
1,168	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESTERA METÁLICA ENROLLABLE DE 1.50 A 2.00 mts ANCHO X 2.00 mts h. INCLUYE REVISION, AJUSTES DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO. TOMA DE DETALLES DE ACABADO CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE.	UND	1,00		
1,169	MANTENIMIENTO DE PASAMANOS METALICO,EN TUBO GALVANIZADO INCLUYE LIGADO,GRATEADO, LAVADO, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ANTICORROSIVA TIPO CROMATO DE ZINC Y ACABADO EN ESMALTE INCLUYE CAMBIO DE ELEMENTOS AVERIADOS HASTA EN UN 30%	ML	1,00		
1,170	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIRLAN METALICO (ANGULO DE HIERRO DE 1" x 1") EN LAS ESQUINA DE MUROS EXPUESTAS A GOLPES POR CIRCULACION DE PERSONAS, INCLUYE CORTE SOBRE MURO CON PULIDORA, ELABORACION DE REGATA, RESANE EN MORTERO 1:4 Y TOMA DE DETALLES CON ESTUCO Y PINTURA	ML	1,00		
1,171	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL DE CERRAMIENTO O MURO EN LAMINA DE SUPERBOARD DE 6mm POR UNA CARA.	M2	1,00		
1,172	REPARACION DE FUGAS AGUA POTABLE	UND	1,00		
1,173	GRIFERIA PUSH DE PARED PARA LAVAMANOS (VER DISEÑO)	UND	3,00		

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
DISTRITO DE BARRANQUILLA

OFRECIMIENTO ECONOMICO

ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS INMUEBLES O ZONAS DESTINADAS PARA LA RELOCALIZACIÓN O REUBICACIÓN TEMPORAL O DEFINITIVA DE LOS VENDEDORES ESTACIONARIOS Y/O AMBULANTES QUE OCUPAN EL ESPACIO PÚBLICO DEL CENTRO HISTÓRICO DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VL. UNITARIO	VL. TOTAL
1,174	PRUEBA ELECTRICA EN GENERAL	GL	1,00		
1,175	REVISION GENERAL Y MANTENIMIENTO DE PUNTOS ELECTRICOS	GB	1,00		
1,176	DESMONTE, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE ABANICO (TIPO EXTRACTORES), INCLUYE ACABADO CON PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE	UND	1,00		
1,177	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LIMPIEZA FINAL DE OBRA	M3	1,00		
1,178	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PUERTA DE ACCESO . DOS HOJAS DE GIRO DE 0,90 x 2,20 H. INCLUYE REVISION, AJUSTE DE BISAGRAS, MANIJAS , CERRADURAS. Y LIMPIEZA GENERAL	UND	1,00		
1,179	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE BARANDAS - PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLE	ML	1,00		
1,180	LEVANTE EN BLOQUE SAMO N° 4 CON MORTERO DE PEGA 1:4, INCLUYE PAÑETE DE 0.15 METROS DE ESPESOR, ESTUCO Y ACABADO EN PINTURA TIPO I DE EXTERIORES, LOCALES ISLITA PARTE INFERIOR DE BARRA.	ML	1,00		
1,181	SUMINISTRO E INSTALACION EN REPOSICION DE PIRLAN METALICO PARA ESCALERA, INCLUYE APLICACIÓN DE SIKA ANCLAJE O SIMILAR	ML	1,00		
1,182	DESMONTE DE CANAL METALICA RECOLECTORA DE AGUAS LLUVIAS. EN LAMINA GALVANIZADA A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	ML	1,00		
1,183	PINTURA VINILO SOBRE CIELO RASO	M2	1,00		
1,184	SUMINISTRO DE RELLENO DE PIEDRA EN COLORES VARIOS PARA DISEÑO DE PAISAJISMO SOBRE LOSA EXTERIOR, TAMAÑO 0.025 mts. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE PIRLAN GRUESO DE ALUMNIO PARA DEMARCAR O SEPARAR AREAS DE RELLENO DE PIEDRAS SEGÚN DISEÑO DE PAISAJISMO. ALTURA DE RELLENO 0,07 h. (NO INCLUYE IMPERMEABILIZACION DE LAS AREAS A INTERVENIR)	M2	1,00		
1,185	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE ABANICOS TIPO EXTRACTORES. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZO O BASE EN ANGULO DE HIERRO PARA ANCLAJE A MURO.	UND	1,00		
1,186	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA AEREA EN CABLE DE CU THW(2#12 AWG + 1#12AWG) EN DUCTO DE 1/2" EMT CON ACCESORIOS (CURVAS, CONECTORES, GRAPAS)	ML	1,00		
1,187	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA AEREA EN CABLE DE CU THW(2#12 AWG + 1#12AWG) EN DUCTO DE 3/4" EMT CON ACCESORIOS (CURVAS, CONECTORES, GRAPAS)	ML	1,00		
1,188	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERA EN CEMENTO DE 0,80 ANCHO x 0,35 FONDO x 0,35 h INCLUYE RELLENO EN ARENA NEGRA ABONADA Y SIEMBRA DE PLANTAS CORALES.	UND	1,00		
1,189	MANTENIMIENTO DE VENTANA DE FACHADA , MODULOS FIJOS Y PROYECTANTES: LIMPIEZA Y LAVADO, INCLUYE REPOSICION DE ACCESORIOS, HERRAJES, TORNILLERIA, SELLAMIENTO CON SILICONA.	M2	1,00		
1,190	DESMONTE DE ESPEJO	M2	1,00		
1,191	PERFORACIONES EN MESON DE LAVAMANOS EN PLACA DE GRANITO, MÁRMOL O CONCRETO PARA INSTALAR GRIFERÍAS DE 1 / 2"	UND	1,00		
1,192	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA BALA 8" DOWNLIGHT FORMA CIRCULAR CON VIDRIO. PARA EMBONAR EN TECHO 120 V / 60 HZ 2x20w	UND	1,00		
1,193	LAVADO DE BAÑOS Y COCINA CON ACIDO	M2	1,00		

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
DISTRITO DE BARRANQUILLA

OFRECIMIENTO ECONOMICO

ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS INMUEBLES O ZONAS DESTINADAS PARA LA RELOCALIZACIÓN O REUBICACIÓN TEMPORAL O DEFINITIVA DE LOS VENDEDORES ESTACIONARIOS Y/O AMBULANTES QUE OCUPAN EL ESPACIO PÚBLICO DEL CENTRO HISTÓRICO DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VL. UNITARIO	VL. TOTAL
1,194	DESMONTE DE GRIFERIA DE LAVAMANOS EXISTENTE, COMPRENDE CORTE A NIVEL DE MURO DE LA TUBERIA EXTERNA EXISTENTE EN PVC 1/2" . AREGLO DEL DETALLE DEJADO EN EL MURO POR LA TUBERIA DESMONTADA. INCLUYE CORTE O DEMARCAACION DE MURO POR DEBAJO DEL NIVEL DEL MESON LAVAMANOS CON PULIDORA ELECTRICA . REGATA PARA DESCUBRIR TUBERIA PVC	UND	1,00		
1,195	DESMONTE DE VENTANA Y RETIRO DE MATERIAL	M2	1,00		
1,196	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE EXTRACTOR DE AIRE 16 PULGADAS INDUSTRIAL AXIAL VENTILADOR CON REJILLA DE SEGURIDAD. EMPOTRADO EN MURO. INCLUYE PERFORACION O ELABORACION DE VANO EN MURO CON RESANE PARA EMPOTRAR EL EXTRACTOR.	UND	1,00		
1,197	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE PARED CERAMICA EGOE BLANCO DE 30 X 60 CM CORONA O SIMILAR (INCLUYE PEGA, BISELADA, WIN DE ALUMINIO Y EMBOQUILLADA) ALTURA > 3.00 METROS	M2	1,00		
1,198	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE ESTRUCTURA DECORATIVA EN ALUMINIO . INSTALADA EN FACHADA A UNA ALTURA >5.00 MTS. LA CUAL CONSTA DE UN MARCO EN PERFIL RECTANGULAR DE APROX.11,70 ANCHO x 1,00 FONDO, Y TUBOS RECTANGULARES DE ALUMINIO INSTALADOS HORIZONTALMENTE EN EL MARCO A MODO DE PERGOLAS. EL MANTENIMIENTO INCLUYE LA REPOSICION DE UNA PIEZA DE ALUMINIO FALTANTE DE 3" X 1 1/2" X 1 ML , PIEZAS DE ANCLAJE EN MAL ESTADO Y SUMINISTRO E INSTALACION DE TENSORES	GB	1,00		
1,199	SUMINISTRO E INSTALACION DE VINILO MICROPERFORADO IMPRESO	M2	1,00		
1,200	MANTENIMIENTO A TRIO DE TUBOS COLUMNAS INCLUYE LIJADO, GRATEADO, LAVADO, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ANTICORROSIVA, EN PASILLOS INTERNO Y EXTERNO	ML	1,00		
1,201	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MESA DE ALUMINIO DE CIUATRO (4) PUESTOS DE TABLERO DE 0,60 X 0,60 MTS. Y CON UNA ALTURA DE 0,70 MTS	UND	1,00		
1,202	SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE SILLAS DE ALUMINIO DE 0,56 X 0,55 X 0,74 MTS NO PLEGABLE	UND	1,00		
1,203	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOMBRILLAS PARASOL MODELO SHANGHAI. MATERIAL ACERO, POLIÉSTER, ALUMINIO, MECANISMO MANUAL, DIÁMETRO 2,7 MTS + UV 50 RAYOS, PARA ÁREA PLAZA	UNI	1,00		
1,204	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL 1.8 DE ALTO EN MADERA O TUBOS DE HIERRO	UNI	1,00		
1,205	PINTURA EPOXICA TIPO PINTUCO O SIMILAR 0	ML	1,00		
1,206	CERTIFICADO RETIE	UND	1,00		
1,207	ORNAMENTACION Y JARDINERIA - SUMINISTRO E INSTALACION DE PERGOLAS EN MADERA TECA, ELABORADO CON PIEZAS DE 0.045 MTS X 0.15 MTS, PARA EXTERIORES, ESTRUCTURA ANCLADA CON TORNILLERIA GALVANIZADA, ACABADA CON PINTURA DE MADERA PARA INTERPERIE	M2	1,00		
1,208	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE ESTERA METALICA CALIBRE 20 PARA MODULOS DE LOCALES ISLITA DE 2.00 METROS X 1.20 METROS, INCLUYE MARCO, PINTURA Y TODOS LOS	UNI	1,00		

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
DISTRITO DE BARRANQUILLA

OFRECIMIENTO ECONOMICO

ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS INMUEBLES O ZONAS DESTINADAS PARA LA RELOCALIZACIÓN O REUBICACIÓN TEMPORAL O DEFINITIVA DE LOS VENDEDORES ESTACIONARIOS Y/O AMBULANTES QUE OCUPAN EL ESPACIO PÚBLICO DEL CENTRO HISTÓRICO DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VL. UNITARIO	VL. TOTAL
1,209	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA DE BAÑOS CALIBRE 22 DE 0.60 METROS X 2.10 METROS, INCLUYE MARCO, CERRADURA, BISAGRAS, ACABADO EN PINTURA Y REJILLA DE 0.60 X 0.60 METROS PARTE INFERIOR	UNI	1,00		
1,210	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS DOBLES DE 1.80 X 2.00 M PARA ACCESOS, INCLUYE PINTURA Y CERRADURA	UNI	1,00		
1,211	EDU. SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO SISTEMA CONTRAINCENDIO, BOMBA JOCKEY DE 3 HP, CAPACIDAD DE ENTREGAR 75 GPM A UNA PRESION DE 140 PSI. BOMBA CENTRIFUGA TIPO VERTICAL MULTI-ETAPAS INCLUYE TABLERO DE CONTROL Y MANDO.	UND	1,00		
1,212	SUMINISTRO E INSTALACION DE CASETA PARA FRUTAS X 86 PUESTOS	UND	1,00		
GALERÍA 32, GALERA 72, CASA VARGAS, METRO PLAZA, PLAZA DEL CABRITO, COSTRUCCION DEL PASEO DE LAS FRUTAS Y VERDURAS Y ESQUINA DEL ARTE					\$ -
COSTO DIRECTO					\$ -
A.I.U. 25%					\$ -
COSTO TOTAL					\$ -

COSTOS INDIRECTOS	
ADMINISTRACION	%
IMPREVISTOS	5%
UTILIDAD	%

FIRMA

PROPONENTE: