

FORMATO DE OFRECIMIENTO ECONOMICO

PROCESO DE SELECCIÓN ABIERTA NO.:

OBJETO: ADECUACION, EQUIPAMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES, PLAZAS, MALECONES, ESCENARIOS DEPORTIVOS, CULTURALES Y OTRAS TIPOLOGIAS DE ESPACIO PUBLICO PARA LA PRACTICA DEL DEPORTE, LA PROMOCION DEL ENCUENTRO Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

ítems	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	Obras Preliminares				
1,00 1	Localización Y Replanteo	M2	3833 01,0		
1,00 2	Cerramiento Provisional Perimetral En Polisombra , Con Estructura De Soporte En Madera Con Altura Mínima De 2.10 Mts	ML	6388 3,5		
1,00 3	Cerramiento Perimetral En Lamina De Zinc, Con Estructura De Soporte En Madera Con Altura Mínima De 2.10 Mts	ML	3833 0,1		
1,00 4	Descapote Y Limpieza A Máquina Y Adecuación Con Compactación Del Terreno Existente, E= 0.25 Mts (Incluye Retiro De Material)	M2	1541 24,4		
1,00 5	Suministro E Instalación De Valla Informativa Metálica De 4.00X2.50 Mts. Incluye Arte.	UN	94,0		
1,00 6	Descapote Manual De Terreno H=0.10Mts	M2	5749 5,2		
1,00 7	Demolición De Bordillos	ML	1916 5,1		
1,00 8	Demolición De Plantilla En Concreto Hasta E=0.07 Mts	M2	1149 90,3		
1,00 9	Demolición Manual De Piso Tipo Baldosín O Similar	M2	1533 2,0		
1,01 0	Demolición De Concreto Ciclópeo (Incluye Retiro De Material)	M3	1916 5,1		
1,01 1	Desmante De Bancas (Incluye Retiro)	UN	940,0		
1,01 2	Demolición De Pavimento De Concreto Rígido (0,15 Mts < E <0,30 Mts)	M2	1916 5,1		
1,01 3	Desmante De Estructura De Cubierta Metálica	M2	7666 0,2		
1,01 4	Instalación Y Desmante De Campamento, Incluye Piso En Concreto, Cerramiento Y Cubierta En Zinc	M2	940,0		
1,01 5	Retiro De Material Sobrante (Escombros)	M3/ KM	7666 02,0		
1,01 6	Alquiler De Baño Móvil, Incluye Dos Aseos Semanales Mínimo	MES	564,0		
1,01 7	Demolición De Estructura En Concreto Reforzado	M3	3833, 0		
1,01 8	Demolición De Muro Bajo H< 0,80 Mts	ML	1303 2,2		
1,01 9	Demolición De Placa Contra Piso (0,10 Mts < E <0,15 Mts)	M2	3833 0,1		
1,02 0	Conformación De Subrasante	M2	1149 9,0		
1,02	Desmante De Marcos De Portería De Cancha	UN	94,0		



1	Deportiva				
1,02 2	Desmante De Cubierta En Lámina De Asbesto Cemento Incluye Estructura	M2	1916 5,1		
1,02 3	Desmante De Malla De Cerramiento	M2	3066 4,1		
1,02 4	Demolición De Material De Roca Y Arcillas Con Equipos Neumáticos	M3	4599, 6		
1,02 5	Desmante De Adoquín.	M2	3833, 0		
1,02 6	Desmante Juegos Infantiles	UN	282,0		
1,02 7	Desmante De Puertas, Incluye Desmante De Marco	UN	94,0		
1,02 8	Desmante De Ventana.	UN	94,0		
1,02 9	Desmante De Aparato Sanitario	UN	45,0		
1,03 0	Desmante De Baranda Metálica	ML	1916 5,1		
1,03 1	Desmante De Canecas	UN	282,0		
1,03 2	Desmante De Cielo Raso	M2	1268, 6		
1,03 3	Demolición De Muro En Bloque De Mampostería	M2	2683 1,1		
1,03 4	Desmante De Cercha En Estructura Metálica En Mal Estado Y Retiro De Material	ML	7666, 0		
SUBTOTAL OBRAS PRELIMINARES					\$ -
2	Movimiento De Tierra				
2,00 1	Excavación Manual	M3	3833 0,1		
2,00 2	Relleno Seleccionado Compactado Con Vibrocompactador	M3	6488 4,2		
2,00 3	Excavación A Maquina	M3	8049 3,2		
2,00 4	Suministro E Instalación De Geotextil Tejido	M2	1149 9,0		
2,00 5	Relleno En Material De Base Granular	M3	1916 5,1		
2,00 6	Relleno Con Suelo Cemento	M3	1629 0,3		
2,00 7	Relleno En Material De Sitio	M3	1303 2,2		
2,00 8	Relleno En Material De Sub Base Granular	M3	1172 9,0		
2,00 9	Excavación Para Cimiento, Hasta Un Metro De Profundidad Y Ancho De 0.40 Mts	ML	5749 5,2		
2,01 0	Relleno En Arena Lavada (Tipo Sílice)	M3	9582, 5		
SUBTOTAL OBRAS MOVIMIENTO DE TIERRA					\$ -
3	Cimentaciones				



3,00 1	Solado En Concreto De 1.500 Psi E= 0.05 Mts	M2	1533 2,0		
3,00 2	Concreto Ciclópeo De 2500 Psi	M3	1533, 2		
3,00 3	Viga Cimentación 0.30 X 0.30 Mts Concreto 3000 Psi. Incluye Cuatro Varillas De 1/2 Y Estribos De 3/8 Cada 0.20 Mts.	ML	2069 8,3		
3,00 4	Concreto De 4.000 Psi Para Zapatas, Vigas De Cimentación Y Pedestales	M3	2299, 8		
3,00 5	Concreto De 3.000 Psi Para Zapatas, Vigas De Cimentación Y Pedestales	M3	1494, 9		
SUBTOTAL OBRAS CIMENTACIONES					\$
					-
4	Estructura De Concreto Y Asfalto				
4,00 1	Pavimento En Concreto Rígido Mr= 45 , Espesor= 0.20 Mts A La Flexión, Incluye Pasadores D = 1" - Longitud 0.45 Mts A Cada 0.30 Mts Y 5/8" - Longitud 0.85 Mts A Cada 1.20 Mts, Juntas De Silicona Y Antisol, Incluye Nivelación Y Replanteo (Topografía)	M2	5749, 5		
4,00 2	Pavimento En Concreto Rígido Mr= 40 Especificado De 0,2 Mt, Incluye Pasadores De 3/4 Liso A 0,30 Mt Y De 1/2 Corrugado A 1,00 Mt De Separación, Canastilla De Soporte Para Dovelas, Junta En Silicona, Cortadora De Pavimento Y Aditivo Curador De Superficie, Incluye Nivelación Y Replanteo (Topografía)	M2	7761, 8		
4,00 3	Rampa En Concreto 3000 Psi E=0.10 Mts. Incluye Refuerzo	M2	3833, 0		
4,00 4	Concreto (3000Psi) Impermeabilizado Para Fondo Y Muros De Tanques Subterráneo	M3	126,9		
4,00 5	Columna De Concreto De 0.30 X 0.30 Mts De 3000 Psi. Incluye Cuatro Varillas De 1/2 Y Estribos De 3/8 Cada 0.20 Mts.	ML	1410, 0		
4,00 6	Losa En Concreto Rígido E=0.18 Mts De 4000 Psi	M2	1500, 0		
4,00 7	Corte Y Sello De Junta De Dilatación De Poliuretano Elastómero De Alto Desempeño Y Cordón De Espuma Para Fondo De Junta Ø10Mm.	ML	1351, 1		
4,00 8	Bordillo En Concreto 3500 Psi (0.15 X 0.20 Mts). Incluye Acero De Refuerzo	ML	1552 3,7		
4,00 9	Suministro E Instalación De Estructuras Contenedoras Para Las Raíces De Los Árboles. Incluye Excavación Y Anillo Contenedor De Raíces En Concreto Reforzado De 3.000 Psi (210 K/Cm ²) A Una Profundidad De 1.30 Mts Y Un Diámetro De 1.50 Mts. Incluye Acero	UN	940,0		
4,01 0	Gradas En Concreto 3000 Psi Menor A 0.50 Mts.	ML	752,0		
4,01 1	Piso En Concreto De 3000 Psi Estampado E: 0.10 Mts. Incluye Malla Electrosoldada Y Color	M2	2414 8,0		
4,01 2	Carpeta Asfáltica MDC-19. No Incluye Acarreo	M3	193,2		



4,01 3	Bordillos En Concreto De 3000 Psi. Dimensión Variable Entre 0.15 X (0.30 - 0.50 Mts). Incluye Acero De Refuerzo	ML	5433, 3		
4,01 4	Placa En Concreto De 3000 Psi E = 0.10 Mts, Incluye Malla Electrosoldada.	M2	5366 2,1		
4,01 5	Anclaje De 3/8". Incluye Epóxido Sikadur Anchor Fix 4.	UN	1880, 0		
4,01 6	Plantilla Para Piso En Concreto De 3000 Psi E= 0.07 Mts, Incluye: Malla Electrosoldada.	M2	2052 5,8		
4,01 7	Columna En Concreto De 3000 Psi De 0.15 X 0.25 Incluye 4 Varillas De 1/2 Y Estribos De 3/8 Cada 0.20 Mts	ML	329,0		
4,01 8	Columna En Concreto De 3000 Psi De 0.20 X 0.30 Incluye 4 Varillas De 1/2 Y Estribos De 3/8 Cada 0.20 Mts	ML	592,2		
4,01 9	Alfajía En Concreto De 3000 Psi De 0.15 X 0.20 Mts, Incluye 2 Varillas De 1/2", Estribos De 3/8" Cada 0,25 Mts	ML	564,0		
4,02 0	Cuneta De Concreto De 3000 Psi	ML	1410, 0		
4,02 1	Construcción E Instalación De Placas De Concreto De 10Cm De Espesor, Para Tapas De Protección De Cárcamos De 0.6X0.8. Incluye Armado, Fundida, Transporte E Instalación E Sitio	ML	1410, 0		
4,02 2	Registro De Mampostería De 0.80 X 0.80 Mts Impermeabilizado	UND	14,0		
4,02 3	Sobreacarreo De Concreto	M3- KM	2880 00,0		
4,02 4	Impermeabilización De Muros Con Igol Denso	M2	1128, 0		
SUBTOTAL ESTRUCTURAS EN CONCRETO					\$ -
5	Estructura Metálica Y Acero De Refuerzo				
5,00 1	Acero De Refuerzo Figurado	KG	2352 9,5		
5,00 2	Malla Electrosoldadas 0.15 X 0.15 M D 6 Mm. Incluye Suministro, Fijación E Instalación, Para Pisos En Concreto	M2	1379, 9		
5,00 3	Suministro E Instalación De Estructura Metálica, Considera Galvanización, Incluye Pintura	KG	5749 5,2		
5,00 4	Suministro E Instalación De Estructura Metálica, Incluye Pintura	KG	6036 9,9		
SUBTOTAL ACERO DE REFUERZO					\$ -
6	Cubiertas				
6,00 1	Cubierta Teja Azul-Blanca 11.8X0.94Mt 2Mm Upvc, (Incluye Todos Los Elementos De Fijación) O Similar	M2	1200 0,0		
6,00 2	Suministro E Instalación De Pérgolas En Madera Teca, Elaborado Con Piezas De 0.045 Mts X 0.15 Mts, Para Exteriores, Estructura Anclada Con Tornillería Galvanizada, Acabada Con Pintura De Madera Para Intemperie.	M2	1500, 0		



6,00 3	Suministro E Instalación De Cubierta En Lámina Ondulada De Fibrocemento, Perfil 7, Incluye Amarres Y Ganchos De Fijación	M2	2000,0		
6,00 4	Suministro E Instalación De Cubierta En Lámina De Policarbonato Alveolar De 8Mm	M2	4000,0		
6,00 5	Suministro E Instalación De Cielo Raso En Drywall	M2	2300,0		
6,00 6	Suministro E Instalación De Teja Española Color. Incluye Estructura En Madera	M2	1000,0		
6,00 7	Cubierta En Lamina Tipo Ecoroof 37, 107 X 11,8, Calibre 2,5 - 3,00 Mm, Estructura En Upvc Interior En Pvc Espumado Color Blanco	M2	4000,0		
SUBTOTAL OBRAS ACERO DE REFUERZO					\$ -
7 Mampostería Y Prefabricados					
7,00 1	Suministro E Instalación De Bordillo Barrera Recto Prefabricado De 0.80 X 0.35 X 0.15 Mts.	ML	1149,9,0		
7,00 2	Levante De Muro En Bloque De Cemento Vibroprensado De 0.20 X 0.20 X 0.40 Mts. Mortero De Pega 1:4.	M2	1034,9,1		
7,00 3	Levante De Muro En Bloque Abujardado De 0.15 X 0.20 X 0.40 Mts; Mortero De Pega 1:4, Con Celdas Rellenas En Concreto De 2500 Psi Y Refuerzo Central De 1/2" Cada 0.20 Mts.	M2	1448,8,8		
7,00 4	Levante De Muro En Bloque De Cemento Vibroprensado De 0.15 X 0.20 X 0.40 Mts. Mortero De Pega 1:4.	M2	8279,3		
7,00 5	Levante De Muro En Bloque Liso De Cemento Vibroprensado De 0.15 X 0.20 X 0.40 Mts; Mortero De Pega 1:4, Con Celdas Rellenas En Concreto De 2500 Psi Y Refuerzo Central De 1/2" Cada 0.20 Mts.	M2	8279,3		
7,00 6	Suministro E Instalación De Muro En Drywall Por Ambas Caras	M2	3725,7		
7,00 7	Pañete Impermeabilizado Con Mortero 1:4 Para Muros	M2	1490,3		
7,00 8	Pañete Allanado Con Mortero 1:4 Para Muros	M2	2235,4		
7,00 9	Filete O Juntas De Muro Con Mortero 1:4	ML	6259,2		
7,01 0	Mesón En Concreto De 3000 Psi, E = 0.05 Mts, Ancho < 0.60 Mts Varillas De 3/8" A Cada 0.15 Mts En Ambos Sentidos, Acabado A La Vista	ML	1034,9		
7,01 1	Mesón En Concreto De 3000 Psi, E = 0.05 Mts, Ancho < 0.60 Mts Varillas De 3/8" A Cada 0.15 Mts En Ambos Sentidos, Acabado En Granito Pulido.	M2	569,2		
SUBTOTAL OBRAS MAMPOSTERIA Y PREFABRICADOS					\$ -
8 Pisos ,Superficies Y Acabados					
8,00 1	Estuco Plástico Sobre Pañete Allanado	M2	3725,7		
8,00 2	Pintura Para Exteriores Tipo Koraza Para Muro A Tres Manos	M2	9417,7		



8,00 3	Suministro E Instalación De Adoquín Peatonal En Losetas Prefabricadas A50, Táctil Alerta A55 Y Táctil Guía A56 De 0.20 X 0.20 X 0.06 Mts. Incluye Arena Tipo Santo Tomas	M2	5110 6,8		
8,00 4	Piso En Loseta Prepulida Para Exteriores De 0.30 X 0.30 Mts, Tipo Alfa O Similar	M2	2873 6,1		
8,00 5	Pintura Epóxica Para Piso	M2	8049, 3		
8,00 6	Demarcación Con Pintura Reflectiva Para Cancha	ML	2683, 1		
8,00 7	Mediacaña En Granito	ML	3104, 7		
8,00 8	Suministro Y Aplicación De Demarcación Vial, Líneas Continuas Y Discontinuas En Colores Blanco Y Amarillo, Con Ancho De 0.12 Mts, Incluye: Microesfera De Vidrio Reflectiva	ML	4561, 3		
8,00 9	Señalización Horizontal De 0.60 X 0.60 Mts. Incluye Arte.	UN	208,0		
8,01 0	Marca Vial Para Demarcación De Pasos Peatonales (Cebra).	M2	2299, 8		
8,01 1	Suministro E Instalación De Demarcación Vial, Flechas Un Solo Destino	UN	30,0		
8,01 2	Suministro E Instalación De Demarcación Vial, Flechas Dos Destinos	UN	30,0		
8,01 3	Suministro E Instalación De Demarcación Vial, Flechas Tres Destinos	UN	30,0		
8,01 4	Pintura En Vinilo Para Muro Interior, A Tres Manos Tipo Viniltex	M2	2542 7,8		
8,01 5	Pintura Exterior En Vinilo Tipo Coraza A Dos Manos Para Muros, Gradas Y Bordillos.	ML	7606, 6		
8,01 6	Pulida De Cancha Múltiple.	M2	1341 5,5		
SUBTOTAL PISOS , SUPERFICIES Y ACABADO					\$ -
9 Juegos Infantiles					
9,00 1	Suministro, Transporte E Instalación Grama Sintética	M2	1500 0,0		
9,00 2	Piso De Caucho Reciclado Y Tratado Para Protección En Zona De Juegos Infantiles. E=2.5 Cms.	M2	6000, 0		
SUBTOTAL JUEGOS INFANTILES					\$ -
10 Gym Bio Saludables					
10,0 01	Gym Biosaludable Elíptica Doble Estación: Tubería Principal De Alta Calidad De Tubos Con Costuras, Diámetro De 114 Mm De Grosor, Revestimiento Por Pulverización (Ver Diseño).Incluye Cimentación	UN	104,0		
10,0 02	Gym Biosaludable Press De Pecho: Tubería Principal De Alta Calidad De Tubos Con Costuras, Diámetro De 114 Mm De Grosor, Revestimiento Por Pulverización Electroestática (Ver Diseño).Incluye Cimentación	UN	104,0		

10,0 03	Gym Biosaludable Press De Pierna: Tubería Principal De Alta Calidad De Tubos Con Costuras, Diámetro De 14 Mm De Grosor, Revestimiento Por Pulverización Electrostática (Ver Diseño). Incluye Cimentación	UN	104,0		
10,0 04	Gym Biosaludable Banco Abdominal: Tubería Principal De Alta Calidad De Tubos Con Costuras, Diámetro De 114 Mm De Grosor, Revestimiento Por Pulverización Electrostática (Ver Diseño).. Incluye Cimentación	UN	104,0		
10,0 05	Gym Biosaludable Barras Horizontales: Tubería Principal De Alta Calidad De Tubos Con Costuras, Diámetro De 114 Mm De Grosor, Revestimiento Por Pulverización Electrostática (Ver Diseño).. Incluye Cimentación	UN	104,0		
10,0 06	Gym Biosaludable Giro: Tubería Principal De Alta Calidad De Tubos Con Costuras, Diámetro De 114 Mm De Grosor, Revestimiento Por Pulverización Electrostática (Ver Diseño). Incluye Cimentación	UN	104,0		
10,0 07	Gym Biosaludable Remo: Tubería Principal De Alta Calidad De Tubos Con Costuras, Diámetro De 114 Mm De Grosor, Revestimiento Por Pulverización Electrostática (Ver Diseño). Incluye Cimentación	UN	104,0		
10,0 08	Suministro Y Instalación De Gym Biosaludable Volantes: Tubería Principal De Alta Calidad De Tubos Con Costuras, Diámetro De 114 Mm De Grosor, Revestimiento Por Pulverización Electrostática (Ver Diseño). Incluye Cimentación	UN	104,0		
10,0 09	Ítem: Suministro Y Instalación De Gym Biosaludable Caminador Aereo-Estacion Doble: Tubería Principal De Alta Calidad De Tubos Con Costuras, Diámetro De 114 Mm De Grosor, Revestimiento Por Pulverización Electrostática (Ver Diseño). Incluye Cimentación	UN	104,0		
10,0 10	Gym Biosaludable Tabla: Tubería Principal De Alta Calidad De Tubos Con Costuras, Diámetro De 114 Mm De Grosor, Revestimiento Por Pulverización Electrostática (Ver Diseño).	UN	104,0		
10,0 11	Suministro E Instalación De Biosaludable, Fabricado En Tubería De 2" X 1", Base Metálica, Para Acceso A Sillas De Rueda, Con Sistema De Seguridad	UN	104,0		
10,0 12	Suministro E Instalación Maquina Doble Ejercicios Para Extensión De Brazos, Fabricado En Tubería De 4"X1", Bases Para Adosamiento De Sillas De Ruedas. Inc Cimentación	UN	104,0		
SUBTOTAL GYM BIO SALUDABLES					\$ -
11	Equipamiento Y Mobiliario				
11,0 01	Suministro E Instalación De Banca En Concreto Dobbelt (Largo 1,80 Mts X Alto 0,45 Mts), O Similar	UN	250,0		
11,0 02	Suministro E Instalación De Banca Corrida En Concreto Pulido (Ver Diseño)	ML	360,0		



11,0 03	Suministro E Instalación De Banca Aruba: En Concreto Avanzado Pigmentado. 4 Cubos Irregulares De Colores Con 1 Potera Medidas 1,80 Ml	UN	150,0		
11,0 04	Suministro E Instalación De Banca Mónaco: Concreto Avanzado Pigmentado De 1,20 Mts	UN	150,0		
11,0 05	Suministro E Instalación De Banca Barcelona: Concreto Avanzado Pigmentado De 1,40	UN	150,0		
11,0 06	Suministro E Instalación De Banca Millenium: Concreto Avanzado Medidas ,50 X 1,35 Mts	UN	150,0		
11,0 07	Suministro E Instalación De Banca Diamante: Concreto Avanzado Pigmentado 1,22	UN	150,0		
11,0 08	Suministro E Instalación De Banca Farol: Concreto Avanzado 1,15 Mts	UN	60,0		
11,0 09	Suministro E Instalación De Banca Abu Dhabi: Concreto Avanzado 1,20	UN	60,0		
11,0 10	Suministro E Instalación De Banca De 2,40 En Granito Natural Gris Sin Espaldar	UN	75,0		
11,0 11	Suministro E Instalación De Juegos De Mesa Concreto Avanzado Gris Antivandálica	UN	60,0		
11,0 12	Suministro E Instalación De Cubo Grama: Con Círculos Y Grama Artificial En Concreto Avanzado De ,45 X ,45 X ,45	UN	60,0		
11,0 13	Suministro E Instalación De Cubo Diamante	UN	30,0		
11,0 14	Suministro E Instalación De Comedor Superficie En Concreto Avanzado Con Base Metálica Pintada Con Pintura Especial Exterior. Medidas Comedor 1,20 X 2,00	UN	10,0		
11,0 15	Suministro E Instalación De Banca Trival Con Base En Hierro Galvanizado Con Superficie En Concreto Avanzado	UN	30,0		
11,0 16	Suministro E Instalación De Comedor Superficie En Concreto Avanzado Con Base Metálica Pintada Con Pintura Especial Exterior. Medidas Comedor 1,20 X 2,00	UN	10,0		
11,0 17	Suministro E Instalación De Potera 10 Lados De 60 En Concreto Avanzado	UN	30,0		
11,0 18	Suministro E Instalación De Potera 10 Lados: En Concreto Avanzado De ,35 X ,35	UN	30,0		
11,0 19	Suministro E Instalación De Banca En Concreto, Acabado En Granito De 2.40 X 0.44 Mts (Ver Diseño).	UN	150,0		
11,0 20	Kiosco De 4.00 X 4.00 Mts, Altura = 2.80 Mts, Con 4 Columnas Y Estructura De Soporte Para Cubierta En Madera Pino Pátula Inmunizada, Cubierta De Eternit Pintada En Cualquier Color	UN	25,0		
11,0 21	Suministro E Instalación De Caneca En Acero Inoxidable M-121- Elaborada En Lamina De Acero Inoxidable Sae 304 Calibre 18, Micro Perforada H Elaborada En Tubo Redondo De Acero Inoxidable De 2" Con Pivote De Giro Anti Vandálico Con Un Diámetro Externo De 40 Cm Según Norma Y Acabo Tipo Satinado De Gran	UN	600,0		
11,0 22	Suministro E Instalación De Cubos Solidos En Granito Pulido.	UN	225,0		
SUBTOTAL OBRAS					\$



EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO -					
12	Instalaciones Eléctricas Y Luminarias				
12,001	Elaboración De Estructura De Anclaje Para Postes Metálicos De 0.60Mx0,60Mx1,50M, Con Solado De 0,05, Zapata De 0,30M Y Pedestal De 0,80M.	UN	80,0		
12,002	Suministro E Instalación De Poste Metálico Tubular De 4.5 Mts, Incluye Base Y Cable	UN	1200,0		
12,003	Suministro E Instalación De Lámparas Ref. Raled 16 Led 36W 120/277 V Incluye Base Para Fotocelda , Fotocelda Y Bombillo.	UN	700,0		
12,004	Acometida Eléctrica Subterránea Con Tubo Pvc De 1/2" En Cable De Cobre Suave, Concéntrico Aislado Con Pvc Nylon 2 X No. 10 + No. 12 Thhn / Thwn 90°C , Incluye Resane Muros	ML	7920,0		
12,005	Salida Para Tomacorriente Doble Incluye Tomacorriente Doble De 15 Amp Y 127V Con Luz Piloto.	UN	1200,0		
12,006	Tablero Para Empotrar Con Espacio Para 8 Circuitos Incluye Puerta Y Chapa Plástica, Cerradura Y Llave Y Espacio Para Montar Totalizador Incluye 36 Cortacircuitos Termomagnéticos Automáticos Monopolares De 30 Amperios, 10 Ka A 120 /240 V Puesta A Tierra	UN	192,0		
12,007	Suministro E Instalaciones De Proyector De 400W 60Hz X 220V, Incluye Cableado Bases Y Abrazaderas De Fijación.	UN	240,0		
12,008	Puesta A Tierra En Varilla Cooperwell Y Alambre De Cobre Vestido Nº 10	UN	500,0		
12,009	Salida Para Iluminación Simple 15 Amp Y 127V Incluye Interruptor Doble Con Luz Piloto, Caja Rectangular En Termoplástico Dieléctrico, Con Conexión A Red De Puesta A Tierra En Varilla Coperweill Y Alambre Cobre Vestido, Nº 12	UN	500,0		
12,010	Caja De Inspección 40X40X40 Ladrillos, Inc. Pañete, Tapa Y Fondo En Concreto De 3.000 Psi E=0.07 M	UN	720,0		
12,011	Construcción De Registro De Inspección Para Derivaciones De 60X60 Cm. Según Especificaciones Técnicas De Planos.	UN	300,0		
12,012	Acometida Desde Transformador Hasta Tablero Tg En 3Fx1/0+1Nx1/0+1Tx1/0 Cu -Canalización Subterránea En 2" Tipo Conduit Pvc	ML	3000,0		
12,013	Luminaria Avento S 48 Led, 26W De Consumo Fotometría 5256.- (Andenes Y Senderos Peatonales)Incluye Poste De 4,5 M Con Pintura Electro Estática Y Pedestal	UN	1200,0		
12,014	Luminaria Omniflood 72 Led, Fotometría 5184, 1000 Ma, 224W Para Instalar En Poste De 14 Mts (Cancha)	UN	140,0		
12,015	Luminaria Omniflood 72 Led, Fotometría 5120, 700 Ma, 157W Para Instalar En Poste De 14 Mts (Cancha)	UN	140,0		
12,016	Luminaria Avento S 96 Led, 61W De Consumo Fotometría 5195.- (Gym, Plazoleta, Senderos)..Incluye Poste De 6 M Con Pintura	UN	512,0		



	Electro Estática Y Pedestal				
12,0 17	Luminaria Avento S 96 Led, 61W De Consumo Fotometría 5195.- (Gym, Plazoleta, Senderos)..Incluye Poste De 8 M Con Pintura Electro Estática Y Pedestal	UN	140,0		
12,0 18	Poste De Hormigón Pretensado De 14Mt-510 Kg-F, Para Iluminación De La Cancha.	UN	100,0		
12,0 19	Acometida Principal De Baja Tensión 2Xno.4(Fases) + 1Xno.4(Neutro) + 1Xno.8(Tierra) - Aluminio Serie 8000	ML	5400,0		
12,0 20	Acometida En Cable Encauchetado Para Luminarias 3X12 Cobre.	ML	1920,0		
12,0 21	Tubería Pvc Conduit 3/4" Para Acometida Subterránea De Luminarias Incluye Excavación Y Tape , Desde Registro C2 Hasta Registro C1.	ML	1920,0		
12,0 22	Tubería Pvc Conduit 2X2" Para Acometida Subterránea De Luminarias Incluye Excavación, Desde Registro C2 Hasta Registro C1.	ML	5000,0		
12,0 23	Hoyada, Hincada Y Aplomada Poste De 1 Hormigón Pretensado De 12Mt-1030 Dan	UN	120,0		
12,0 24	Sistema De Puesta A Tierra Varilla 2.4M	UN	240,0		
12,0 25	Suministro Y Montaje De Estructura Tipo 710 (Norma Electricaribe) Con Transformador Monofásico De 50 Kva.13200/240/120V. Incluye: Protecciones Así: Dos (2) Cortacircuitos De 15 Kv, 100A, 16-20 Ka, Pararrayo De Oxido De Zinc De 12 Kv, 10 Kv. Bajantes Secundarios Con Cable De Cobre Aislado Thw3 X No. 2/0 + No. 1/0 Awg., Especificados, Puesta A Tierra Y Collarines, Mano De Obra Calificada Ing. Electricista	UN	28,0		
12,0 26	Conductor Desnudo De Tierra De Alumbrado Público. No 8	ML	1200,0		
12,0 27	Suministro, Transporte E Instalación De Estructura Metálica En Acero Galvanizado De 14 Mts Provista De Canastilla Rectangular Para Alojamiento De Reflectores Entre 1 - 8 Unidades. Para Canchas	UN	80,0		
12,0 28	Suministro Transporte E Instalación De Proyector Tipo Intemperie, Led 1000W Tipo Intemperie, 240 Vol Alta Eficiencia Grado De Protección Ip 65, Clase I, Apta Para Áreas Deportivas Abiertas, Incluye Balastos Y Bombillos	UN	160,0		
12,0 29	Breaker Termo Magnético Enchufable 2X40 Amp.	UN	80,0		
12,0 30	Suministro E Instalación De Sistema De Puesta A Tierra De Las Estructuras Metálicas O Postes Hasta De 14 M.	UN	80,0		
12,0 31	Suministro E Instalación De Caja Monofásica Tipo Intemperie Para Acometidas De Baja Tensión, Incluye: Cinta Band - It, Hebillas Y Amarre Para Acometidas.	UN	80,0		
12,0 32	Sistema De Protección Contra Descargas Eléctricas Para Mástil De Reflectores Utilizando Pararrayos Tipo Punta.	UN	80,0		
Sistema De Iluminación Con Energía			0,0		



Fotovoltaica					
12,0 33	"Suministro E Instalación De Luminaria Horizontal Cerrada Con Vidrio Tipo Led 90 W Autónoma E Integral Con Celdas Solares Recubierto Con Resina Epoxica Bicapa Con Altísima Resistencia A La Corrosión, Las Luminarias Serán Terminadas Con Pintura Electroestática Termofijada Para Mayor Protección Contra La Corrosión, Debe Ser De Marca Reconocida Y De Buena Calidad, Incluye Kit De Instalación, Poste Metálico Y Pedestal En Concreto . Con Certificado Retilap"	UN	100,0		
SUBTOTAL OBRAS INSTALACIONES ELECTRICAS					\$ -
13 Instalaciones Hidrosanitarias					
13,0 01	Red Suministro De Agua Pvc 3/4" Rde 21	ML	1365 0,0		
13,0 02	Red Suministro Y Distribución De Agua Pvc 1/2" Rde 13.5	ML	1365 0,0		
13,0 03	Punto Potable Pvc De 1/2" Rde 21	UN	1365, 0		
13,0 04	Suministro E Instalación De Sanitario Línea Integral Blanco, Incluye Interiores E Incrustación De Papelera	UN	252,0		
13,0 05	Suministro E Instalación De Lavamanos, Incluye Llave Push Y Grifería	UN	252,0		
13,0 06	Punto Sanitario En Pvc. De Diámetro 2"	UN	126,0		
13,0 07	Punto Sanitario En Pvc. Diámetro 4"	UN	126,0		
13,0 08	Domiciliaria De Acueducto Completa, Inc. Accesorios, Medidor 2 Llaves De Corte Antifraude, Tapa Hf, Collarín Placa De Concreto Fijación E Instalación.	UN	63,0		
13,0 09	Suministro E Instalación De Tubería Sanitaria De 2"	ML	105,0		
13,0 10	Suministro E Instalación De Tub. De Pvc. Alcedo. De 100 Mm Ø4"	ML	105,0		
13,0 11	Lavaplatos En Acero Inoxidable 35X50 Incluye Grifería Y Llave Terminal	UN	63,0		
13,0 12	Suministro E Instalación De Equipo De Presión De 1.5 Hp Tipo Centrífuga(3/4") + Tanque De 1000 Litros Pedrollo	UN	68,3		
13,0 13	Suministro Y Instalación De Tubería De Pvc 8" Novafort Perforada Para Conducción E Infiltración De Aguas Superficiales	ML	7560, 0		
SUBTOTAL OBRAS INSTALACIONES HIDROSANITARIAS					\$ -
14 Ornamentaciones , Paisajismo					
14,0 01	Alistonia Scholaris (Alistonia) 3-5M	UND	40,0		
14,0 02	Albizia Lebbeck (Algarrobo Blanco) 3-5M	UND	42,0		



14,0 03	Delonix Regia (Árbol Acacia Rojo) 3-5M	UND	35,0		
14,0 04	Tabebuia Impretiginosa (Roble Morado) 3-4M	UND	80,0		
14,0 05	Euphorbia Milii (Tu Y Yo) 20Cm	UND	3100 0,0		
14,0 06	Duranta Repens (Duranta Gold) 20Cm	UND	3100 0,0		
14,0 07	Conocarpus Erectus Tallo Libre (Mangle Verde Árbol) 3-4M	UND	55,0		
14,0 08	Coccoloba Uvifera Tallo Libre (Uva De Playa Árbol) 3-4M	UND	50,0		
14,0 09	Plumeria Rubra (Árbol Floron) 3-4M	UND	45,0		
14,0 10	Cocos Nucifera (Palma De Coco) 5-7M	UND	50,0		
14,0 11	Cocos Nucifera (Palma De Coco) 8-10M	UND	30,0		
14,0 12	Dypsis Decaryii (Palma Triangulo) 4-6M	UND	45,0		
14,0 13	Wodyetia Bifurcata (Palma Cola De Zorro) 6-7M	UND	45,0		
14,0 14	Wodyetia Bifurcata (Palma Cola De Zorro) 7-8M	UND	45,0		
14,0 15	Phoenix Dactylifera (Palma Datil) 6-7M	UND	20,0		
14,0 16	Phoenix Dactylifera (Palma Datil) 7-8M	UND	20,0		
14,0 17	Washingtonia Robusta (Palma Washingtonia) 3- 6M	UND	45,0		
14,0 18	Washingtonia Robusta (Palma Washingtonia) 8- 9M	UND	45,0		
14,0 19	Coccothrinax Doble (Cocotrinax Doble) 3-4M	UND	45,0		
14,0 20	Coccothrinax Sencilla (Cocotrinax Sencilla) 3-4M	UND	45,0		
14,0 21	Accoelorrhaphe Wrightii (Palma Paurotis) 4-5M	UND	45,0		
14,0 22	Carpentaria Acuminata Doble (Palma Carpentaria) 3-6M	UND	45,0		
14,0 23	Roystenea Regia (Palma Real) 6-8M	UND	45,0		
14,0 24	Roystenea Regia (Palma Real) 9-10M	UND	20,0		
14,0 25	Heliconia Psittacorum (Ave Del Paraíso) 30Cm	UND	3000 0,0		
14,0 26	Ixora Coccinea Nora Grant (Coral Patilla) 50Cm	UND	3100 0,0		
14,0 27	Chefflera Arboricola Trinette (Chefflera Sensación) 40Cm	UND	3000 0,0		
14,0 28	Tradescantia Pallida Purpurea (Barquito Morado) 20Cm	UND	3300 0,0		
14,0 29	Philodendro Lemonade (Filodendro Limón) 30Cm	UND	3100 0,0		
14,0 30	Epipremnum Aureum (Miami) 20Cm	UND	3000 0,0		



14,0 31	Dianella Tasmanica (Dianella) 30Cm	UND	3000 0,0		
14,0 32	Conocarpus Erectus (Mangle Verde) 30Cm	UND	3500 0,0		
14,0 33	Alternanthera Bettzickianna (Duranta Roja) 25 Cm	UND	3000 0,0		
14,0 34	Bougainvillia Glabra -Spectabilis - Variegata (Trinitaria Morada, Trinitaria Surtida, Trinitaria Juanita) 40Cm	UND	3000 0,0		
14,0 35	Tradescantia Spathacea (Cinta Morada) 20Cm	UND	3000 0,0		
14,0 36	Agave Borde Amarillo (Agave) 40 Cm	UND	9500, 0		
14,0 37	Coccolova Uvifera (Uva De Playa) 30Cm	UND	4501 4,0		
14,0 38	Carissa Macrocarpa (Carissa) 20Cm	UND	3000 0,0		
14,0 39	Asparagus Desinflorus Sprengeri (Esmeralda Castillo) 30Cm	UND	3000 0,0		
14,0 40	Asparagus Meyerii (Esparrago) 20Cm	UND	3000 0,0		
14,0 41	Philodendron Congo (Filodendro Congo) 40Cm	UND	1592 2,0		
14,0 42	Wedelia Trilobata (Wedelia Amarilla) 20Cm	UND	5000 0,0		
14,0 43	Monstera Deliciosa (Balazo) 50Cm	UND	3200 0,0		
14,0 44	Conocarpus Erectus Sericeus (Mangle Plateado) 30Cm	UND	3200 0,0		
14,0 45	Cordyline Terminalis (Caña De La India) 50Cm	UND	3000 0,0		
14,0 46	Sansevieria Trifaciata Laurentii (Lengua De Suegra) 40Cm	UND	3000 0,0		
14,0 47	Pennisetum Rubrum (Pasto Morado) 40Cm	UND	3000 0,0		
14,0 48	Pennisetum Alba (Pasto Verde) 40Cm	UND	3000 0,0		
14,0 49	M2 Grama En Tapete Tipo Zoysia	M2	2971 0,0		
14,0 50	Suministro E Instalación De Piedra Decorativa Mixta	M2	1000, 0		
14,0 51	Suministro E Instalación De Plástico Negro	M2	1000, 0		
14,0 52	Suministro E Instalación De Perfil De 1/8" De Aluminio	ML	1000, 0		
14,0 53	Suministro, Aplicación Y Conformación De Tierra Negra Para Siembra	M3	4322 5,0		
14,0 54	Excavación Manual	M3	5045 9,0		
SUBTOTAL OBRAS ORNAMENTACION Y LIMPIEZA					\$ -
15	Canchas Y Cerramientos				
15,0 01	Grama Sintética Monofilamento 50 Mm Para Cancha De Futbol Incluye Base Drenante En Filtro	M2	2500 0,0		
15,0	Suministro E Instalación Membrana Impermeable	M2	5000,		

02	30 Mils		0		
15,0 03	Suministro E Instalación De Malla De Cerramiento En Paneles De Malla Electrosoldada Galvanizada Contemporánea Con Recubrimiento Estándar, Zona Deportiva, Antimpacto, Resistente A La Corrosión Con Altura De 1,0 Mts	M2	2520,0		
15,0 04	Suministro E Instalación De Malla De Cerramiento En Paneles De Malla Electrosoldada Galvanizada Contemporánea Con Recubrimiento Estándar, Zona Deportiva, Antimpacto, Resistente A La Corrosión Con Altura De 2.40 Mts	M2	8064,0		
15,0 05	Suministro E Instalación De Malla De Cerramiento En Paneles De Malla Electrosoldada Galvanizada Contemporánea Con Recubrimiento Estándar, Zona Deportiva, Antimpacto, Resistente A La Corrosión Con Altura De 3,60 Mts	M2	6048,0		
15,0 06	Suministro E Instalación De Marco Para Cancha De Minifutbol, Con Medidas Y Altura Reglamentarias, Los Marcos En Tubo De 3" Y La Parte Posterior En Tubo De 2", Pintados, Instalados Y Con Sus Respectivas Mallas	JG	21,0		
15,0 07	Suministro E Instalación De Marco Para Cancha De Microfutbol En Tubería Galvanizada Acabada Con Anticorrosivo Y Pintura De Esmalte, Incluye Malla Para Porterías	PR	84,0		
15,0 08	Suministro E Instalación De Juego Voleibol Incluye Parales En Tubería De 4" Y Mallas Con Antenas	UN	10,5		
15,0 09	Suministro E Instalación Malla Eslabonada Tipo Ciclón Calibre No.8. Incluye Refuerzo Con Tubería Galvanizada Cada 2.00 Mts.	M2	1575,0		
15,0 10	Suministro E Instalación De Estructura De Baloncesto Con Tubería Galvanizada Y Tablero En Acrílico De 10 Mm, Mallas Y Aros	PR	21,0		
15,0 11	Suministro E Instalación De Marco Para Cancha De Uso Múltiple (Fútbol Y Basquetbol), Con Medida Y Altura Reglamentaria, Los Marcos En Tubería Galvanizada De 3" Y La Parte Posterior Que Sostienen Los Tableros, En Tubería Galvanizada De 2", Tableros En Acrílico Con Sus Medidas Profesionales, Pintados, Instalados, Con Sus Canastas Y Sus Respectivas Mallas	JG	84,0		
SUBTOTAL OBRAS CANCHA					\$
					-
16	Sistemas De Riego Y Manejo De Aguas				
16,0 01	Suministro E Instalación De Tubería De Riego Con Campana De 1/2" Rde 21 X 6Mts	UND	5000,0		
16,0 02	Suministro E Instalación De Tubería De Riego Con Campana De 1" Rde 26 X 6 Mts	UND	4500,0		
16,0 03	Suministro E Instalación De Tubería De Riego Con Campana De 2" Rde 26X 6 Mts	UND	3300,0		
16,0 04	Suministro E Instalación De Tubería De Riego Con Campana De 3" Rde 41 X 6Mts	UND	2200,0		
16,0 05	Suministro E Instalación De Unión Simple De 1/2"	UND	1000,0		
16,0	Suministro E Instalación De Unión Simple De 1"	UND	1000,		



06			0		
16,0 07	Suministro E Instalación De Unión Simple De 2"	UND	500,0		
16,0 08	Suministro E Instalación De Unión Simple De 3"	UND	200,0		
16,0 09	Suministro E Instalación De Codo 1/2" X 90°	UND	1000,0		
16,0 10	Suministro E Instalación De Codo 1" X 90°	UND	1000,0		
16,0 11	Suministro E Instalación De Codo 2" X 90°	UND	500,0		
16,0 12	Suministro E Instalación De Codo 2" X 45°	UND	500,0		
16,0 13	Suministro E Instalación De Codo 3" X 90°	UND	200,0		
16,0 14	Suministro E Instalación De Tee 1"	UND	1000,0		
16,0 15	Suministro E Instalación De Tee 2"	UND	300,0		
16,0 16	Suministro E Instalación De Tee 3"	UND	200,0		
16,0 17	Suministro E Instalación De Buje Soldado 1" X 1/2"	UND	1000,0		
16,0 18	Suministro E Instalación De Buje Soldado 2" X 1"	UND	1000,0		
16,0 19	Suministro E Instalación De Buje Soldado 3" X 2"	UND	500,0		
16,0 20	Suministro E Instalación De Adaptador Macho 1/2"	UND	500,0		
16,0 21	Suministro E Instalación De Adaptador Macho 1"	UND	500,0		
16,0 22	Suministro E Instalación De Adaptador Macho 2"	UND	300,0		
16,0 23	Suministro E Instalación De Adaptador Macho 3"	UND	200,0		
16,0 24	Suministro E Instalación De Tubería Conduit 3/4" X 3Mts	UND	2000,0		
16,0 25	Suministro E Instalación De Curva 90° Cxe - 3/4"	UND	300,0		
16,0 26	Suministro E Instalación De Idwire Cable Decodificador 14Awg	ML	1,0		
16,0 27	Suministro E Instalación De Cable 12X3 Encauchetado	UND	300,0		
16,0 28	Suministro E Instalación De Soldadura Pvc 1/4 Gl	UND	75,0		
16,0 29	Suministro E Instalación De Limpiador Pvc 1/4 Gl	UND	75,0		
16,0 30	Suministro E Instalación De Válvula Pgv-201G 2" Hunter Con Control De Caudal	UND	1,0		
16,0 31	Suministro E Instalación De Válvula Pgv-101G 1" Hunter	UND	1,0		
16,0 32	Suministro E Instalación De Acc 99D - Decoder Controler - Hunter	UND	1,0		
16,0 33	Suministro E Instalación De lcd-100 Decoder 1 Station - Hunter	UND	1,0		
16,0	Suministro E Instalación De Pros-04-Mp-Pop-Up	UND	1,0		



34	Hunter 4"				
16,0	Suministro E Instalación De Pros-04-A-Ss-Lcs-Rcs-Pop-Up Hunter 4"	UND	1,0		
16,0	Suministro E Instalación De Pros-00- A-Ss-Lcs-Rcs Shrubadapter Hunte	UND	1,0		
16,0	Suministro E Instalación De Conectores Dby	UND	1,0		
16,0	Suministro E Instalación De Pld1012250 Drip Line 1Gph 12"	ML	1,0		
16,0	Suministro E Instalación De PI 60-Ssp 1/2 Power Loc Socket	UND	1,0		
16,0	Suministro E Instalación De Registro Nds 12 - Vp 12	UND	150,0		
16,0	Suministro E Instalación De Válvula De Alivio Avr 2Ka 2" Air And Vacum Relase Valve Toro	UND	50,0		
16,0	Suministro E Instalación De Sensor De Lluvia Rain - Click Hunter	UND	1,0		
16,0	Suministro E Instalación De Regulador De Presión - Accu-Sync-Adj - 20 A 100 Psi	UND	50,0		
16,0	Suministro E Instalación De Hidrante	UND	350,0		
16,0	Suministro E Instalación De Instalación De Sistema De Riego (Incluye Excavaciones)	ML	1600,0		
16,0	Suministro E Instalación De MI Topo 3"	ML	10,0		
16,0	Suministro E Instalación De MI Topo 4"	ML	4,0		
16,0	Suministro E Instalación De Tubería De Riego Con Campana De 3/4" Rde 26 X 6 Mts	UND	2969,0		
16,0	Suministro E Instalación De Tubería De Presión De 3/4" Rde 11 X6M	UND	500,0		
16,0	Suministro E Instalación De Te Reducida 1 X 3/4"	UND	500,0		
16,0	Suministro E Instalación De Te Reducida 1 X 1/2"	UND	500,0		
16,0	Suministro E Instalación De Tee 1/2"	UND	500,0		
16,0	Suministro E Instalación De Tee 3/4"	UND	500,0		
SUBTOTAL OBRAS SISTEMA DE RIEGO					\$ -
17	Carpintería Metálica				
17,0	Reja Tipo Portón 3,20M*2,00 M., En Varilla Cuadrada O Tubo Galvanizado 2", Incluye Anticorrosivo Y Acabado En Esmalte, Cerrojo, Falleba	M2	682,5		
17,0	Suministro E Instalacion De Entrepaños En Acero Inoxidable 0,6Xm Ancho Para Mesones	ML	105,0		
17,0	Suministro E Instalación De Puerta Y Marco En Acero Inoxidable Para Baño De Discapitados 2X 1	UN	63,0		
17,0	Suministro E Instalación De Puerta Y Marco Galvanizada Para Baño De 2X 0,6 M	UN	126,0		
17,0	Suministro E Instalación De Puerta Y Marco Galvanizada De 2X 0,7 M	UN	63,0		

17,0 06	Suministro E Instalación De Puerta Y Marco Galvanizada De 2X 0,8 M	UN	63,0		
17,0 07	Suministro E Instalación De Puerta Y Marco Galvanizada O De 2X 1 M	UN	63,0		
17,0 08	Suministro De Lockers de 16 Puestos (200 x 123 x 30 Cms)	UN	63,0		
17,0 09	Suministro E Instalación De Baranda Pasamanos En Tubo Galvanizado De 2" Y De 1", Altura 1.20 Mts, Anclaje Cada 1.25 Mts, Incluye Platina Mas Tapa (Ver Diseño)	ML	1680,0		
17,0 10	Suministro E Instalación De Barandas En Acero Inoxidable Con Proceso Sand Blasting Pintura Con Proceso Tricapa Acabado Poliuretano Industrial, Color Según Diseño	ML	840,0		
17,0 11	Suministro E Instalación De Ventana En Aluminio Anodizado Natural, Bronce O Blanco, Con Vidrio Transparente De 4 Mm, Un Cuerpo Fijo	M2	682,5		
SUBTOTAL OBRAS CARPINTERIA METALICA					\$ -
18 Provisiones Y Otros					
18,0 01	Limpieza Final De Obra (Incluye: Escobas Con Cerdas Firmes, Carretillas Buggy, Palas Y Cepillos Para Barrido De Calles)	M2	3833 01,0		
18,0 02	Provisiones Para Suministro E Instalación De Juegos Infantiles Para Niños En Edades Entre 5 Y 12 Años.	GL	1,0	\$ 5.300.000.000	\$ 5.300.000.000
18,0 03	Provisiones Para Suministro E Instalación De Juegos Infantiles Para Niños En Edades Entre 0 Y 5 Años.	GL	1,0	\$ 2.100.000.000	\$ 2.100.000.000
18,0 04	Provisiones Para Suministro E Instalación De Juegos Infantiles Para Niños Con Movilidad Reducida.	GL	1,0	\$ 1.010.000.000	\$ 1.010.000.000
18,0 05	Valor Revisión De Estudios Y Diseños	GL	1,0	\$ 200.000.000	\$ 200.000.000
18,0 06	Valor Publicidad Y Divulgación	GL	1,0	\$ 200.000.000	\$ 200.000.000
18,0 07	Provisión, Pmt	GL	1,0	\$ 200.000.000	\$ 200.000.000
18,0 08	Provisión, Pma, Plan Social	GL	1,0	\$ 400.000.000	\$ 400.000.000
18,0 09	CERTIFICADO RETIE	UN	30	\$ 3.500.000	\$ 105.000.000
18,0 10	CERTIFICADO RETILAP	UN	30	\$ 3.500.000	\$ 105.000.000
18,0 11	PROVISION PARA CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD	GBL	1	\$ 180.000.000	\$ 180.000.000
SUBTOTAL PROVISIONES					
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO					
ADMINISTRACIÓN					\$ -
IMPREVISTO					4,0%
UTILIDAD					\$ -
VALOR COSTO TOTAL					\$ -

NOTA 1: En ningún caso el AIU debe superar el 30%.

NOTA 2: Todo proponente debe presentar desglose del porcentaje de A (Administración) propuesto.

