

EDUBAR S.A
ANEXO OFRECIMIENTO ECONOMICO

"MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

Producto	Descripción	Unid	Cantidad	Valor	Total	
INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS						
282	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC DE 1/2"	UN	4	\$	-	
293	PUNTO SANITARIO EN PVC DIAMETRO 4"	UN	1	\$	-	
288	PUNTO SANITARIO EN PVC DE DIAMETRO 2"	UN	3	\$	-	
318	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2"	ML	4	\$	-	
274	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4"	ML	4	\$	-	
272	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	ML	3	\$	-	
320	REGISTRO DE 70X70CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000PSI	UND	1	\$	-	
1683	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	M3	1	\$	-	
PISO BAÑO Y VIVIENDA						
263	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	M2	14,8	\$	-	
312	PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 2500 PSI E = 0.05 MTS	M2	18	\$	-	
8824	PISO EN BALDOSA CERAMICA DE 0.45 X 0.45 MTS O SIMILAR, CALIDAD: PRIMERA	M2	18	\$	-	
8828	PISO EN BALDOSA CERAMICA ANTIDESLIZANTE DE 0.33 X 0.33 MTS O SIMILAR, CALIDAD: PRIMERA	M2	3,5	\$	-	
1448	ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,1M	ML	6	\$	-	
ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS						
129	DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM, INCLUYE RETIRO	M2	2	\$	-	
419	DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	M2	10	\$	-	
435	PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	M2	10	\$	-	
133	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE ARCILLA NO. 4 DE 0.10 X 0.20 X 0.40 MTS	M2	12	\$	-	
927	LEVANTE DE POLLO EN LADRILLO COMUN CON MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO, DE 0.12 X 0.08 METROS	ML	1,7	\$	-	
262	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	M2	12	\$	-	
8826	ENCHAPE EN CERAMICA PARA MURO O SIMILAR	M2	10	\$	-	
264	DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	UN	1	\$	-	
313	DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	UN	1	\$	-	
349	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO LINEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACION DE PAPELERA	UN	1	\$	-	
351	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS LINEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERIA, INCLUYE INCRUSTACION DE JABONERA	UN	1	\$	-	
797	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONOMICA COMPLETA	UN	1	\$	-	
317	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE PISO DE 2"	UN	1	\$	-	
ACABADOS EN PAREDES DE COCINA Y ADECUACION DE COCINA Y FACHADA						
417	ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	M2	10	\$	-	
344	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	M2	10	\$	-	
8826	ENCHAPE EN CERAMICA PARA MURO O SIMILAR	M2	6	\$	-	
934	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN CONCRETO DE ESPESOR > 0.05 Y < 0.15 MTS, Y RETIRO DE MATERIAL	ML	1,2	\$	-	
1161	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONOMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERIA CUJELLO DE GANSO METALICA	UN	1	\$	-	
152	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	M2	10	\$	-	
432	ESTUCCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	M2	10	\$	-	
191	VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0.15 X 0.20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2", ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0.15 MTS	ML	3	\$	-	
1847	VIGA DE CIMENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	ML	3	\$	-	
4647	CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO, INCLUYE FORMALETARIA (VER DISEÑO)	M3	0.19	\$	-	
78	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KG	10	\$	-	
1105	MESON EN CONCRETO DE 2500 PSI, ESPESOR DE 0.06 METROS, ANCHO DE 0.60 METROS, VARILLAS DE 1/2" A CADA 0.20 METROS EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO EN GRANITO PULIDO	ML	2,5	\$	-	
ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS, PUERTAS, VENTANAS Y OTROS						
929	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	M2	0,8	\$	-	
671	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	UN	1	\$	-	
1334	E - ACOMETIDA ELECTRICA EN TUBERIA CONDUIT PVC DE 3/4", ALAMBRE AISLADO 3 LINEAS CABLE THHN NO.10	ML	6	\$	-	
164	E - SALIDA DE ALUMBRADO	UN	2	\$	-	
383	E - SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA CON PUESTA A TIERRA	UN	1	\$	-	
SOCIALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL						
	SOCIALIZACION (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	UN	1	\$	-	
	SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	GL	1	\$	-	
				COSTO DIRECTO	\$	-
				A.I.U. 30%	\$	-
				COSTO TOTAL	\$	-

FIRMA

PROPONENTE: