

FORMULARIO OFRECIMIENTO ECONOMICO PROCESO SA-15-2021

ÍTEM	COD APU	ACTIVIDAD	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
01 OBRAS PRELIMINARES						
1,01	000000513	EDU. CAMPAMENTO E INSTALACIONES PROVISIONALES (VER DISEÑO)	MES	12,00		
1,02	000000557	DEMOLICION DE BORDILLO Y RETIRO DE MATERIAL	ML	5.588,00		
1,03	000000556	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO Y RETIRO DE MATERIAL	M2	15.488,00		
1,04	0000001029	DEMOLICIÓN DE ANDÉN Y RETIRO DE MATERIAL	M2	17.495,00		
1,05	0000003819	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALLA INFORMATIVA METÁLICA DE 4.00X2.50M.	UND	2,00		
1,06		RETIRO SEÑALIZACIÓN VERTICAL EXISTENTE	UND	108,00		
TOTAL EDU. CAMPAMENTO E INSTALACIONES PROVISIONALES (VER DISEÑO)						
02 MOVIMIENTOS DE TIERRA						
2,01	000000089	EXCAVACIÓN A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIAL	M3	15.620,00		
2,02	0000005042	PRVC. EXCAVACION MANUAL	M3	1.403,00		
2,03	0000002057	RELLENO EN MATERIAL DE BASE GRANULAR COMPACTADO	M3	5.060,00		
2,04	0000000198	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	3.120,00		
TOTAL MOVIMIENTOS DE TIERRA						
03 PAVIMENTO						
3,01	0000002215	PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO MR 600 PSI, ESPESOR=0.16 METROS, INCLUYE PASADORES D = 7/8" LISO A CADA 0,30 METROS, LONGITUD 0.35 METROS. BARRAS DE ANCLAJE DE 1/2" ACERO CORRUGADO DE 0.85 METROS DE LARGO Y 1.20 METRO DE SEPARACIÓN, CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE	M2	13.625,00		
3,02	0000001925	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SARDINEL EN CONCRETO PREFABRICADO DE 0.50 X 0.20 X 0.80 TIPO TITAN REF. A10, INCLUYE EXCAVACIÓN, BASE EN MATERIAL SELECCIONADO Y SOLADO EN CONCRETO DE 2000 PSI	ML	5.309,00		
TOTAL PAVIMENTO						
04 ANDENES						
4,01		ANDEN EN LOSETA DE CONCRETO PREFABRICADO LISA COLOR GRIS 0.30 X 0.30, incluye arena y sello	M2	14.898,00		
4,02		ANDEN EN LOSETA DE CONCRETO PREFABRICADO TIPO GUIA COLOR GRIS 0.20 X 0.20, incluye arena y sello	ML	2.320,00		
4,03		ANDEN EN LOSETA DE CONCRETO PREFABRICADO TIPO ALERTA COLOR GRIS 0.20 X 0.20, incluye arena y sello	M2	810,00		
4,04	0000007357	BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.20 X 0.15 MTS FUNDIDO IN SITU	ML	6.973,00		
4,05	0000000078 precio acero actualizado	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KG	15.944,00		
4,06	0000008325	RAMPA PEATONAL DE CONCRETO CON ADOQUIN PEATONAL EN LOSETAS TACTIL DE ALERTA PREFABRICADAS EN TONOS GRISES. INCLUYE EXCAVACION, RETIRO DE MATERIAL, Y BASE EN MATERIAL SELECCIONADO	M2	290,00		
TOTAL ANDENES						
05 URBANISMO						
5,01	0000001929 Banca de 1.2 sin espaldar	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANCA EN CONCRETO SIN ESPALDAR TIPO IDU M-31, 1.2 DE LARGO	UND	283,00		
5,02		SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALCORQUES EN ACERO TRATADO	UND	493,00		
5,03	0000001946	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANECA EN LÁMINA PERFORADA, TIPO A & A O SIMILAR, PINTURA EN EXTRACTO DE ALUMINIO, CON PARALES PARA ANCLAJE AL PISO, EN UNA BASE DE CONCRETO DE 3.000 PSI DE 0.30 X 0.15 METROS	UND	116,00		
5,04	0000003157	ORNAMENTACION Y JARDINERIA - SUMINISTRO E INSTALACION DE ARBOL TERMINALIA CATTAPA 3 M (ALMENDRO TROPICAL), INCLUYE TRANSPORTE Y SIEMBRA	UND	441,00		
5,05	0000006689	PIH. RELLENO ARENA NEGRA ABONADA	M3	478,80		
5,06	0000004067 Bolardo 60 x 13	BOLARDO EN CONCRETO PREFABRICADO 0.60 X 0.13 M	UND	539,00		
5,07	0000002781	CONTENEDORES DE RAIZ DE 1.20 X 1.20 X 1.00 METROS, EN CONCRETO REFORZADO, CON REFUERZO EN MALLA DE 0.15 X 0.15 X 1/4 " Y PISO CON APERTURA, REMATE INFERIOR EN VIGA DE 0.20X 0.20 M Y SUPERIOR EN BORDILLO REDONDEADO	UND	442,00		
06 SEÑALIZACION						
6,01		SUMINISTRO Y APLICACION DE DEMARCACION VIAL, CEBRAS Y LINEAS CONTINUAS, INCLUYE MICROSFERA DE VIDRIO REFLECTIVA	M2	1.381,00		
6,02	0000008632 actualizado	SEÑALES DE TRANSITO SENCILLA DE 0.6 M	UND	33,00		
6,03	0000008631 actualizado	SEÑALES DE TRANSITO DOBLE	UND	76,00		
6,04	0000007353 actualizado	DPS. LINEA DE DEMARCACION	ML	13.617,00		
07 TELECOMUNICACIONES						
7,01		SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA TELECOMUNICACIONES TDP Ø 4"	ML	96.327,00		
7,02		SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA TELECOMUNICACIONES DB Ø 2"	ML	4.629,00		
7,03		REGISTRO DOBLE (2F1) CON ARO TAPA EN FERROCONCRETO	UND	400,00		
7,04		REGISTRO DOBLE (2F1) CON DOBLE TAPA CUADRADA EN MARCO METÁLICO	UND	41,00		
7,05		REGISTRO SENCILLO (F1) CON ARO TAPA EN FERROCONCRETO	UND	171,00		

FORMULARIO OFRECIMIENTO ECONOMICO PROCESO SA-15-2021

ÍTEM	COD APU	ACTIVIDAD	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
08		PROVISION DE INSTALACIONES ELECTRICAS					
8,01		PROVISION DE INSTALACIONES ELECTRICAS	GLB	1,00			
Total PROVISION DE INSTALACIONES ELECTRICAS							
09		OTRAS PROVISIONES					
9,01		PMT	GL	1,00			
9,02		PMA	GL	1,00			
9,03		REPOSICION REDES SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIAS	GL	1,00			
Total PROVISIONES							
TOTAL COSTO DIRECTO							
					0,0%	ADMINISTRACIÓN	
					0,0%	IMPREVISTOS	
					0,0%	UTILIDAD	
COSTO TOTAL PROYECTO (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS)							