

FORMULARIO DE OFRECIMIENTO ECONOMICO PROCESO SA-15-2021

ÍTEM	COD APU	ACTIVIDAD	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
01		OBRAS PRELIMINARES					
1.01	0000005513	EDU. CAMPAMENTO E INSTALACIONES PROVISIONALES (VER DISEÑO)	MES	12.00		\$ -	
1.02	000000557	DEMOLICION DE BORDILLO Y RETIRO DE MATERIAL	ML	5,588.00		\$ -	
1.03	000000556	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO Y RETIRO DE MATERIAL	M2	15,488.00		\$ -	
1.04	000001029	DEMOLICIÓN DE ANDÉN Y RETIRO DE MATERIAL	M2	17,495.00		\$ -	
1.05	000003819	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALLA INFORMATIVA METÁLICA DE 4.00X2.50M.	UND	2.00		\$ -	
1.06		RETIRO SEÑALIZACIÓN VERTICAL EXISTENTE	UND	108.00		\$ -	
TOTAL EDU. CAMPAMENTO E INSTALACIONES PROVISIONALES (VER DISEÑO)						\$ -	
02		MOVIMIENTOS DE TIERRA					
2.01	000000089	EXCAVACIÓN A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIAL	M3	15,620.00		\$ -	
2.02	000005042	PRVC. EXCAVACION MANUAL	M3	1,403.00		\$ -	
2.03	000002057	RELLENO EN MATERIAL DE BASE GRANULAR COMPACTADO	M3	5,060.00		\$ -	
2.04	000000198	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	3,120.00		\$ -	
TOTAL MOVIMIENTOS DE TIERRA						\$ -	
03		PAVIMENTO					
3.01	000002215	PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO MR 600 PSI, ESPESOR=0.16 METROS, INCLUYE PASADORES D = 7/8" LISO A CADA 0.30 METROS, LONGITUD 0.35 METROS. BARRAS DE ANCLAJE DE 1/2" ACERO CORRUGADO DE 0.85 METROS DE LARGO Y 1.20 METRO DE SEPARACIÓN, CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE	M2	13,625.00		\$ -	
3.02	000001925	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SARDINEL EN CONCRETO PREFABRICADO DE 0.50 X 0.20 X 0.80 TIPO TITAN REF. A10, INCLUYE EXCAVACIÓN, BASE EN MATERIAL SELECCIONADO Y SOLADO EN CONCRETO DE 2000 PSI	ML	5,309.00		\$ -	
TOTAL PAVIMENTO						\$ -	
04		ANDENES					
4.01		ANDEN EN LOSETA DE CONCRETO PREFABRICADO LISA COLOR GRIS 0.30 X 0.30, incluye arena y sello	M2	14,898.00		\$ -	
4.02		ANDEN EN LOSETA DE CONCRETO PREFABRICADO TIPO GUIA COLOR GRIS 0.20 X 0.20, incluye arena y sello	ML	2,320.00		\$ -	
4.03		ANDEN EN LOSETA DE CONCRETO PREFABRICADO TIPO ALERTA COLOR GRIS 0.20 X 0.20, incluye arena y sello	M2	810.00		\$ -	
4.04	000007357	BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.20 X 0.15 MTS FUNDIDO IN SITU	ML	6,973.00		\$ -	
4.05	000000078 precio acero actualizado	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KG	15,944.00		\$ -	
4.06	000008325	RAMPA PEATONAL DE CONCRETO CON ADOQUIN PEATONAL EN LOSETAS TACTIL DE ALERTA PREFABRICADAS EN TONOS GRISES. INCLUYE EXCAVACION, RETIRO DE MATERIAL, Y BASE EN MATERIAL SELECCIONADO	M2	290.00		\$ -	
TOTAL ANDENES						\$ -	
05		URBANISMO					
5.01	000001929 Banca de 1.2 sin espaldar	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANCA EN CONCRETO SIN ESPALDAR TIPO IDU M-31, 1.2 DE LARGO	UND	283.00		\$ -	
5.02		SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALCORQUES EN ACERO TRATADO	UND	493.00		\$ -	
5.03	000001946	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANECA EN LÁMINA PERFORADA, TIPO A & A O SIMILAR, PINTURA EN EXTRACTO DE ALUMINIO, CON PARALES PARA ANCLAJE AL PISO, EN UNA BASE DE CONCRETO DE 3.000 PSI DE 0.30 X 0.15 METROS	UND	116.00		\$ -	
5.04	000003157	ORNAMENTACION Y JARDINERIA - SUMINISTRO E INSTALACION DE ARBOL TERMINALIA CATTAPA 3 M (ALMENDRO TROPICAL), INCLUYE TRANSPORTE Y SIEMBRA	UND	441.00		\$ -	
5.05	000006689	PIH. RELLENO ARENA NEGRA ABONADA	M3	478.80		\$ -	
5.06	000004067 Bolardo 60 x 13	BOLARDO EN CONCRETO PREFABRICADO 0.60 X 0.13 M	UND	539.00		\$ -	
5.07	000002781	CONTENEDORES DE RAIZ DE 1.20 X 1.20 X 1.00 METROS, EN CONCRETO REFORZADO, CON REFUERZO EN MALLA DE 0.15 X 0.15 X 1/4 " Y PISO CON APERTURA, REMATE INFERIOR EN VIGA DE 0.20X 0.20 M Y SUPERIOR EN BORDILLO REDONDEADO	UND	442.00		\$ -	
TOTAL URBANISMO						\$ -	
06		SEÑALIZACION					
6.01		SUMINISTRO Y APLICACION DE DEMARCACION VIAL, CEBRAS Y LINEAS CONTINUAS, INCLUYE MICROSFERA DE VIDRIO REFLECTIVA	M2	1,381.00		\$ -	
6.02	000008632 actualizado	SEÑALES DE TRANSITO SENCILLA DE 0.6 M	UND	33.00		\$ -	
6.03	000008631 actualizado	SEÑALES DE TRANSITO DOBLE	UND	76.00		\$ -	

FORMULARIO DE OFRECIMIENTO ECONOMICO PROCESO SA-15-2021

ÍTEM	COD APU	ACTIVIDAD	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
6.04	0000007353 actualizado	DPS. LINEA DE DEMARCACION	ML	13,617.00		\$ -	
						\$ -	
07		TELECOMUNICACIONES					
7.01		SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA TELECOMUNICACIONES TDP Ø 4"	ML	96,327.00		\$ -	
7.02		SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA TELECOMUNICACIONES DB Ø 2"	ML	4,629.00		\$ -	
7.03		REGISTRO DOBLE (2F1) CON ARO TAPA EN FERROCONCRETO	UND	400.00		\$ -	
7.04		REGISTRO DOBLE (2F1) CON DOBLE TAPA CUADRADA EN MARCO METÁLICO	UND	41.00		\$ -	
7.05		REGISTRO SENCILLO (F1) CON ARO TAPA EN FERROCONCRETO	UND	171.00		\$ -	
						\$ -	
08		INSTALACIONES ELECTRICAS					
8.01		INSTALACIONES ELECTRICAS	ML	3,408.00		\$ -	
Total INSTALACIONES ELECTRICAS						\$ -	
09		PROVISIONES					
9.01		PMT	GL	1.00		\$ -	
9.02		PMA	GL	1.00		\$ -	
9.03		REPOSICION REDES SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIAS	GL	1.00		\$ -	
Total PROVISIONES						\$ -	
TOTAL COSTO DIRECTO						\$ -	
						20.0%	ADMINISTRACIÓN \$ -
						5.0%	IMPREVISTOS \$ -
						5.0%	UTILIDAD \$ -
COSTO TOTAL PROYECTO (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS)						\$0	